

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्ठी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में) P.W.D.	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	1x1/2	1.00	0.50	0.70	0.115	Curmt	237.50 (75470) 12-1	41.56
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर घुना व कोयला डालना	—	—	—	—	—	L.S.	200=0	200=0
3	1:2.4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	1x1 1x1	1.00 0.30	0.50 0.30	0.40 1.20	0.50 0.108 0.158	Curmt	6905.40 (75328) 12-5-51	1091.65
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना	0.158x78.50x1/1	—	—	—	0.124	Curmt	6310.0	782.62
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	4x1 1x1	0.30 0.30	— 0.30	1.20 —	1.14 0.09 1.23	Synt	132.70 (75313) 12-3	163.22
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	—	—	—	—	—	L.S.	250=0	250=0
8	पानी की ढुलाई आदि	—	—	—	—	—	—	500=0	500=0
	कुल योग	एक सीमेंट पिलर	—	—	—	—	—	3050=0	3028.45

₹ 3050=0

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागिय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग