

-:: कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी ::-

अग्रिम गृहा कार्य प्राक्कलन वर्ष 2024-25

नाम कार्य: - वृक्षा नमाना B
 योजना- केम्पा
 क्षेत्रफल - 60 हैक्टर
 ग्राम का नाम- नमाना
 ग्राम पंचायत - नमाना
 पंचायत समिति - बून्दी
 वन मण्डल - बून्दी

रेंज - डाबी
 मॉडल- DFL
 गाका-नमाना
 वनखण्ड- भरता बावड़ी
 स्वीकृत राशि-

GPS:-

N: 25° 16' 35"

E: 75° 38' 58"


S.	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
A	CCF Kota	Advance work				
1		Plantaion journal & microplan	Ls	-	-	10000
2	2.1.1	Survey of area, demarcation & layout	Hac.	60.00	86.36	5181.60
3	2.1.2	Dividing the area in subplots and their semi permanent demarcation in field and preparation of map	Hac.	60.00	234.12	14047.20
4	2.1.3	Layout for excavation of pits 500 PIT PER HA.	No.	16160.00	0.63	10180.80
5	2.1.4	Layout for excavation of /staggerd trench/continuous contour trench /deep e.c. t.	rmt	24000.00	0.63	15120.00
		Stone wall fencing: Random rubble loose stone fencing size (0.80+0.60/2*1.2m)3190 m				
6	2.2.1.2	If lead is more than 200 m ,3190 rmt	Cum.	2679.6	383.17	1026742.33
		Construction of contour dykes				
		Construction of 50 meters long contour dykes of 30x30 cm cross section on upper slopes and sowing of suitable thorny shrub.				
8	2.3.4	Construction of contour dykes using locally available material 1689 Rmt (Vol.=0.09cum)	Cum.	152.01	207.76	31581.60
		Soil and moisture conservation(SMC) work through meansMachenically				
Digging of staggered contour trenches size 0.45x0.45 m. and separating stones from dugup soil and making mounds of the soil. rmt						
9	2.3.15	Hard soil between 30-50% boulders 14400 running meter. Manually	Cum.	2916.00	215.86	629447.76
10	ccf kota 7.1.4	In hard compact clayey soil 9600 running meter. Machenically	Cum.	1944.00	75.20	146188.80
Digging of pits size (0.45x0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 7012 pits						
11	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per. Pit	9696.00	21.22	205749.12
12	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per. Pit	6464.00	23.81	153907.84
13	E	Construction of paths				

2.5.1	3 meter wide path for vehicals in hilly areas	Rmt	3200.00	22.40	71680.00
15	Raising of plants 12x30cm (19283 plants)				
16	1.3.3. बेड तैयार करना (18x10x1.2x0.4)	घ.मी.	86.40	134.81	11647.58
17	Market Rate खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	13.65	1420.00	19383.00
18	Market Rate काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	13.65	398.00	5432.70
19	Market Rate रेत	घ.मी.	13.65	960.00	13104.00
20	1.7.2 खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में जमाना	थैली	28442.00	1121.21	31889.45
21	1.9.2 थैली में बीज सोंड़िंग करना	थैली	28442.00	269.60	7667.96
22	1.16.1 झारों से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	28442.00	12.95	25782.67
23	1.1.1.2 स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	28442.00	432.77	12308.84
24	1.17.1 निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	28442.00	248.38	7064.42
25	1.18.1 किटनाशक दवाई छिड़काव पौधे 2 बार	प्र.बेड	18.00	22.40	806.40
29	Soil conservation work earthen/stone etc.	Ls	—	—	45300.00
30	Seeds and fertilizers insecticide etc	Ls	—	—	14580.00
31	Labour amenities water tank pitcher,tripal medicines etc.	Ls	—	—	19200.00
32	Pillar of Gate & Gate, board	Ls	—	—	10800.00
33	Cattle guard hut	Ls	—	—	13440.00
34	Watch and ward for 4 month 1 labour	Days	102	259.00	26418.00
35	purchase of singboards and fixing at site	Ls	—	—	7500.00
36	Other miscalleneous works	Ls	—	—	19020.00
	Total				2611172.09

Grand TOTAL

rates are taken from CCF kota circle BSR


Range Officer of Forest
dabi

Technically Checked

Assistant Conservator of Forest
dabi (Bundi)

Sanction

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी ::-

प्रथम वर्ष पौधारोपण कार्य प्राक्कलन वर्ष 2025-26

नाम कार्य: - वृक्षा० नमाना B

योजना- केम्पा

क्षेत्रफल :- 60 हैक्टर

ग्राम का नाम- नमाना

ग्राम पंचायत - नमाना

पंचायत समिति - बून्दी

वन मण्डल -- बून्दी

रेंज - डाबी

मॉडल- DFL

नाका- नमाना

वनखण्ड- भरता बावड़ी

स्वीकृत राशि-

N: 25° 16' 35"

E: 75° 38' 58"

GPS:-

S. No	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
Digging of pits size (0.45x0.45x0.45) or (0.50+0.40)/2 X (0.50+0.40)/2 x 0.45cum) Manually 9696 Pits						
1	2.1.3	Layout for excavation of pits 300 pit per ha.	No.	9696.00	0.63	6108.48
2	2.4.1.5	Hard soil between 30-50% boulders	Per.	5818.00	21.22	123457.96
3	2.4.1.6	In hard compact clayey soil	Per.	3878.00	23.81	92335.18
3	2.4.1.6	Digging of 30 cm x30 cm cross section trench along inner side of stone wall fencing and seed sowing	Per. Rmt	3190.00	23.81	75953.90
		नर्सरी में पौधों का संधारण				
4	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	28442.00	12.95	25782.67
5	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	28442.00	432.77	12308.84
6	1.17.1	निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	28442.00	248.38	7064.42
7	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	18.00	22.40	806.40
		रिप्लेशमेंट हेतु पौध तैयारी				
9	Market Rate	खाद देशी मिंगनी	घ.मी.	1.37	1420.00	1945.40
10	Market Rate	काली चिकनी मिट्टी	घ.मी.	1.37	398.00	545.26
11	Market Rate	रेत	घ.मी.	1.37	960.00	1315.20
12	1.7.2	खाद,मिट्टी,रेत के मिश्रण से थैली भरना व बेडों में जमाना	थैली	2844.00	1121.21	3188.72
13	1.9.2	थैली में बीज सोंडिंग करना	थैली	2844.00	269.60	766.74
14	1.16.1	झारें से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	2844.00	12.95	2578.09
15	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	2844.00	432.77	1230.80
16	1.17.1	निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	2844.00	248.38	706.39
17	1.18.1	किटनाशक दवाई छिडकाव पौधे 2 बार	प्र.बेड	2.00	22.40	89.60
		बीजारोपण करना				
18	3.1.5	(1)ट्रेंच पर लाईन में 3190 र.मी.	Rmt	3190	0.63	2009.70
		(2)विडिच / ट्रेंचों पर 3 लाईन में 24000 र.मी.	Rmt	72000	0.63	45360.00
19	3.3.2	पौध परिवहन 42 कि.मी. दूरी(BHAWANIPURA NARSARY SE 3KM TAK=1.75 ADDITION PER KM 39X0.06=2.34 TOTAL KM=1.79+2.34=4.13				
		(1) 12 x 30 से.मी.	plant	25856	4.13	106785.28
20		पौधारोपण कार्य				
21	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	25856	0.54	13962.24

23	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	25856	0.39	10083.84
		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 X 30 से.मी समतल क्षेत्र	plant	10342.00	5.68	58742.56
	3.4.3.2	(1) 12 X 30 से.मी पथरीली क्षेत्र	plant	15514.00	7.12	110459.68
24	3.4.4.2	थावंले बनाना कम से कम 45 से0मी0 अर्द्ध व्यास चिकनी मिट्टी में एवं 3 बीज बुवाई करना।	plant	10342.00	7.12	73635.04
24	3.4.4.3	थावंले बनाना कम से कम 45 से0मी0 अर्द्ध व्यास चिकनी मिट्टी में एवं 3 बीज बुवाई करना।	plant	15514.00	8.01	124267.14
25	3.4.5	पौधों को यूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 25856 पौधे	plant	25856	0.39	10083.84
26	3.6.4	निडाई गुडाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
		(1)विडिच / ट्रैचों पर 24000 र.मी.	rmt	24000	2.44	58560.00
	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 10342 पौधों की समतल क्षेत्र	plant	20684	4.14	85631.76
	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 15514 पौधों की पथरीली क्षेत्र	plant	31028	5.31	164758.68
29	2.5.2.1	टेंकर से पानी पिलाई कार्य 1 बार 1 कि0मी0 दूर से 29088 पौधे	plant	29088	4.14	120424.32
30	3.1.1	घास की गोलियां बनाना (घास,FYM, रेत, चिकनी मिट्टी 1:1:2:2) 12.5 किलोग्राम घास	kg	75	25.90	323.75
31	3.1.2	घास की गोलियों को बोना(डिबलिंग द्वारा 30से.मी. की दूरी पर)	kg	75	129.50	1618.75
32		Soil conservation work earthen/stone etc.	Ls	—	—	210240.00
31		Labour amenities	Ls	—	—	13440.00
31		Reapair of fencing	cum	46.24	172.62	14820.00
31		Reapair of check dam	cum			5520.00
33		सुरक्षा कार्य हेतु 2 चौकीदार 12 माह	days	624	259.00	161616.00
34		बोर्ड ,गेट एवं लिखवाई कार्य	l.s	l.s	l.s	8640.00
35		खाद,बीज, कीटनाशक इत्यादि पर व्यय	l.s	l.s	l.s	42360.00
36		Other miscallaneous works	Ls	—	—	16680.00
		Total				1816206.64

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Range Officer of Forest
dabi

Technically Checked

Assistant Conservator of Forest
Dabi (Bundi)

Sanction
Deputy Conservator of Forest
Bundi

:-: कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी :-:

द्वितीय वर्ष कार्य प्राक्कलन वर्ष 2026-27

नाम कार्य: - वृक्षा० नमाना B

योजना- केम्पा

क्षेत्रफल :- 60 हैक्टेयर

ग्राम का नाम- नमाना

ग्राम पंचायत - नमाना

पंचायत समिति - बून्दी

वन मण्डल -- बून्दी

रेंज - डाबी

मार्डेल- DFL

नाका-नमाना

वनखण्ड- भरता बावड़ी

स्वीकृत राशि-

N: 25° 16' 35"

E: 75 38' 58"

GPS:-

S.N	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
		रिप्लेशमेंट हेतु पौध संघारण				
1	1.16.1	झारे से पानी पिलाई दिन में 1 बार 70 दिन तक	थैली	2844.00	12.95	2578.09
2	1.11.2	स्थान परिवर्तन एक बार	थैली	2844.00	432.77	1230.80
3	1.17.1	निराई गुड़ाई कार्य 1 बार पौधे	पौधे	2844.00	248.38	706.39
4	1.18.1	किटनाशक दवाई छिड़काव पौधे 2 बार	प्रबेड	2.00	22.40	89.60
		रिप्लेशमेंट हेतु खड्डे खुदाई कार्य	pits	2586.00	7.62	39410.64
5	3.3.2	पौध परिवहन 42 कि.मी. दूरी(BHAWANIPURA NARSARY SE 3KM TAK=1.75 ADDITION PER KM 39X0.06=2.34 TOTAL KM=1.79+2.34=4.13				
		(1) 12 x 30 से.मी.	plant	2586.00	4.13	10680.18
		पौधारोपण कार्य				
6	3.4.1	खड्डों का उपचार	pits	2586.00	0.54	1396.44
7	3.4.5	खड्डों में डी.ए.पी. खाद डालना	pits	2586.00	0.39	1008.54
8		पौधा रोपण कार्य मय उपचार, पोलीथीन हटाना एवं खड्डों को पुनः भरकर दबाना एवं 15 लीटर पानी पिलाना				
	3.4.3.2	(1) 12 x 30 से.मी. समतल क्षेत्र	plant	2586.00	5.68	14688.48
9	3.4.4.4	धावला रिपेयर कार्य कम से कम 45 से0मी0 अर्द्ध व्यास चिकनी मिट्टी में।	plant	2586.00	1.79	4628.94
10	3.4.5	पौधों को घूरिया एवं अन्य खाद देना 1 बार 4495 पौधे	plant	2586.00	0.39	1008.54
		निडाई गुड़ाई कार्य (पथरीली मिट्टी में)				
12	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 10342 पौधों की समतल क्षेत्र	plant	20684	4.14	85631.76
	3.6.1.2	(2)खड्डों के पौधों का 2 बार 15514 पौधों की पथरीली क्षेत्र	plant	31028	5.31	164758.68
13	3.4.5	दीवार रिपेयर कार्य	cum	180	172.62	31071.60
31		Repair of check dam	cum			5520.00
15		सुरक्षा कार्य हेतु 2 चौकीदार 12 माह	days	624	259.00	161616.00
16		Other miscallaneous works /watwring /pruning	Ls	-	-	12900.00
		Total				538924.68

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Range Officer of Forest
dabi

Technically Checked

Assistant Conservator of Forest
dabi (Bundi)

Sanction

Deputy Conservator of Forest
Bundi

-:: कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी ::-

नाम कार्य: - वृक्षा० नमाना B
 योजना- केम्पा
 क्षेत्रफल :- 60 हैक्टर
 ग्राम का नाम- नमाना
 ग्राम पंचायत - नमाना
 पंचायत समिति - बून्दी
 वन मण्डल --बून्दी

द्वितीय वर्ष कार्य प्राक्कलन वर्ष 2027-28

रेंज - डाबी
 मॉडल- DFL
 नाका-नमाना
 वनखण्ड- भरता बावड़ी
 स्वीकृत राशि-

GPS:-


N: 25° 16' 35"
 E: 75 38' 58"

S. No	BSR	Particular	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	3.4.5	दीवार रिपेयर कार्य	cum	180	172.62	31071.60
31		Reapair of check dam	cum			1050.00
2	4.4.1	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2 meter Ht.)	Plants	8700	1.94	16878.00
3	4.4.2	Prunning/Branch cutting (cutting of branches in lower 1/3 of the plant upto 2-4 meter Ht.)	Plants	9400	2.98	28012.00
4		सुरक्षा कार्य हेतु 2 चौकीदार 12 माह	days	624	259.00	161616.00
5		Other miscalleneous works	Ls			12900.00
		Total				251527.60

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)


 Range Officer of Forest
 dabi

Technically Checked


 Assistant Conservator of Forest
 dabi (Bundi)


 Sanction
 Deputy Conservator of Forest
 Bundi

नाम कार्य: - वृक्षा० नमाना B
योजना- केम्पा
क्षेत्रफल :- 60 हैक्टर
ग्राम का नाम- नमाना
ग्राम पंचायत - नमाना
पंचायत समिति - बून्दी
वन मण्डल --बून्दी

-:: कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी ::-

रेंज - डाबी
मॉडल- DFL
नाका-नमाना
वनखण्ड- भरता बावड़ी
स्वीकृत राशि-

GPS:-

N: 25° 16' 35"
E: 75 38' 58"

1	Advance work Zero Year 2024-25	2611172.09
2	Planting Ist Year 2025-26	1816206.64
3	Maintenance Second Year 2026-27	538924.68
5	Maintenance Third Year 2027-28	251527.60
1	Maintenance Forth Year 2028-29	251527.60
2	Maintenance Fifth Year 2029-30	251527.60
3	Maintenance Sixth Year 2030-31	251527.60
5	Maintenance Seventh Year 2031-32	251527.60
6	Maintenance Eighth Year 2032-33	251527.60
7	Maintenance Ninth Year 2033-34	251527.60
8	Maintenance Tenth Year 2034-35	251527.60
9	Maintenance Eleventh Year 2035-36	251527.60
10	Maintenance Twelfth Year 2036-37	251527.60
	Total	7481579.41

All rates are taken from CCF kota 2022 (259/-)

Range Officer of Forest
dabi

Technically Checked

Assistant Conservator of Forest
dabi (Bundi)

Sanction
Deputy Conservator of Forest
Bundi