

वास्तविक क्षेत्र विशेष प्राक्कलन

कार्यस्थल का नाम :- सी.ए. एन.एफ.एल. खडगबीजपुर

स्वीकृत राशि :- 419360

क्षेत्रफल :- 9.65 हैक्टर

रेंज :- नीमकाथाना

वर्ष :- 2017 (0 वर्ष)

वनमण्डल - सीकर

श्रमिक दर:- 201/-

वृत्त - जयपुर

S. NO.	BSR ITEM No.	Detail of Works	Quantity	Rate	Amount
1	2.1.1	क्षेत्र का सर्वे सीमांकन करना	9.65	112.55	1086.1075
2	2.1.2	क्षेत्र को उपखण्डों में विभाजित करना एवं पट्टियां लगाना	9.65	181.8	1754.37
3		तार फेंसिंग के लिए सीमेंट पिलर बनाना	308	292	89936
4		सीमेंट पिलर परिवहन करना दूरी 5 किमी. तक	308	27.5	8470
5		सीमेंट पिलर फिक्स करना	308	33	10164
6		बाडरबर वायर को पोल्स पर जी.आई. वायर से बांधना	7000	1.95	13650
7		कण्टूर ट्रेंच खोदना साईज 0.45मी. 0.45मी	3860	0.74	2856.4
	3.1.1	अ. बालू दुमट मिट्टी में 2000 आरएमटी	405	82.6	33453
	3.1.4	ब. चिकनी दुमट मिट्टी 1860 आरएमटी	376.65	99.15	37344.8475
8	3.6.1	जल संरक्षण हेतु चैकडेम बनाना			0
		अ. बालू दुमट मिट्टी में	400	59.35	23740
9	2.1.3	खड्डे खोदने हेतु निशान देही देना	5790	0.74	4284.60
	4.1.1	1. बालू दुमट मृदा में	4000	7.4	29600.00
	4.1.2	2. चिकनी दुमट मिट्टी में	1790	9.05	16199.50
10	2.2.5.6	फेंसिंग पर स्थानीय छड़ियों से झाड़बाड़ करना	1400	13.7	19180.00
11	5.2	निरीक्षण पथ 3 मीटर चौड़ाई में	1500	9.65	14475.00
12	L.S.	पिलर निर्माण, प्लान्टेशन बार्ड, कैटल गार्ड हट		L.S.	50000.00
13	L.S.	बारबड वायर क्रय करना		L.S.	46000.00
14	L.S.	अन्य विविध व्यय		L.S.	17166.00
		योग			419359.825
		महायोग			419360

वास्तविक क्षेत्र विशेष प्राक्कलन

कार्यस्थल का नाम :- सी.ए. एन.एफ.एल. खडगबीजपुर

क्षेत्रफल :- 9.65 हैक्टर

वर्ष :- 2017 (वृक्षारोपण वर्ष)

श्रमिक दर:- 201/-

स्वीकृत राशि :- 493800

रेंज :- नीमकाथाना

वनमण्डल - सीकर

वृत्त - जयपुर

S. NO.	BSR ITEM No.	Detail of Works	Quantity	Rate	Amount
1	Gov. rate	नर्सरी प्रितमपुरी में पौध खरीद	5790	8	46320.00
2	8.3.3.5 8.3.4.5 8.3.5.5	नर्सरी प्रितमपुरी से पौध परिवहन करना लोडिंग + अन लोडिंग सहित दूरी 27 कि.मी.	5790	3.848	22279.92
3	8.4.3.3	खड्डो के कीटनाशक डालना, पौधो की स्थानीय दुलाई करना पौधरोपण करना रेवाइन्स क्षेत्र मे मय इनिशियल वॉटरिंग	5790	14.25	82507.50
4	8.4.1	पौधारोपण हेतु खड्डो में कीटनाशक + डीएपी डालना	5790	0.44	2547.60
5	8.4.4.1	रोपित पौधो के अर्द्धचन्द्राकार 0.45 मी0 अर्द्धव्यास के थावले बनाना			0.00
		(1) बालू दुमट मिट्टी में	4000	3.85	15400.00
		(2) चिकनी दुमट मिट्टी में	1790	6.25	11187.50
6	8.5.3.1 8.5.3.2	2 कि.मी. दूरी से पानी परिवहन करके रोपित पौधो को कम से कम 15 ली0 पानी प्रति पौधे से उबड खाबड क्षेत्र में (5.60 + 0.90 = 6.50)	23160	6.5	150540.00
7	8.6.1.1	पौधो की निराई / गुडाई करना 02 बार	11580	3.1	35898.00
8	8.6.1.2	पौधो की गुडाई करना 03 बार	17370	2.2	38214.00
9	8.1.5	ट्रेंचो की माउण्ट पद तीन-तीन लाईनो में बीजारोपण करना 3860×3=11580 आरएमटी	11580	0.58	6716.40
10	2.2.5.6	तार फेंसिंग पर झाड बाड करना	500	13.7	6850.00
11	8.2.1.1	चैकडेम पर मूजा की टप्स लगाना	1000	1.45	1450.00
12	8.6.4	बीजा रोपण की स्लीप पट्टी पर निराई करना 2 मीटर चौड़ाई में	3860	3.55	13703.00
13	L.S.	सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय	9	5226	47034.00
14		विविध व्यय			13152.00
		योग			493799.92
		महायोग			493800

वास्तविक क्षेत्र विशेष प्राक्कलन

कार्यस्थल का नाम :- सी.ए. एन.एफ.एल. खडगबीजपुर

क्षेत्रफल :- 9.65 हैक्टर

वर्ष :- 2017 (संधारण प्रथम वर्ष)

श्रमिक दर:- 201/-

स्वीकृत राशि :- 161000

रेंज :- नीमकाथाना

वनमण्डल - सीकर

वृत्त - जयपुर

S. NO.	BSR ITEM No.	Detail of Works	Quantity	Rate	Amount
1	Govt. rate	नर्सरी में रिप्लेसमेंट हेतु पौधे खरीद	579	5	2895
2	4.1.9	रिप्लेसमेंट हेतु खड़डे खोदना चिकनी दुमट मृदा में (1)	579	4.85	2808.15
3	8.3.3.5 8.3.4.5 8.3.5.5 8.3.6.6	नर्सरी प्रितमपुरी से पौध परिवहन करना लोडिंग + अन लोडिंग सहित दूरी 27 कि.मी. $1.45+1.368+0.57+0.46=3.848$	579	3.848	2227.99
4	8.4.3.3 8.4.1	खड़डो के कीटनाशक डालना, पौधो की स्थानीय दुलाई करना पौधरोपण करना रेवाइन्स क्षेत्र में ($7.75+0.44$)	579	8.19	4742.01
5	8.4.4.1	रोपित पौधो के अर्द्धचन्द्राकार 0.45 मी0 अर्द्धव्यास के थावले बनान			0.00
		(1) बालू दुमट मिट्टी में	300	3.85	1155.00
		(2) चिकनी दुमट मिट्टी में	279	6.25	1743.75
6	8.5.3.1 8.5.3.2	2 कि.मी. दूरी से पानी परिवहन करके रोपित पौधो को कम से कम 15 ली0 पानी प्रति पौधे से उबड़ खाबड़ क्षेत्र में	11580	6.5	75270.00
7	8.6.1.1	रोपित पौधो की एक बार समुक्त निराई-गुड़ाई करना	5790	3.1	17949
9	8.6.2	रोपित पौधो की बरसात या पानी देने के बाद गुड़ाई करना	11580	2.2	25476
10	8.7.4	रोपित पौधो की सदी से बचाव हेतु सीनीय मैटेरियल से झुग्गी बांधना	500	7.1	3550
11	2.2.5.6	तार फेंसिंग पर झाड बाड करना	500	13.70	6850
12		सुरक्षा कार्य पर व्यय	3	5226.00	15678
16		अन्य विविध व्यय		LS	655.00
		योग			160999.902
		महायोग			161000

कार्यस्थल का नाम :- सी.ए. एन.एफ.एल. खडगवीजपुर

क्षेत्रफल :- 9.65 हेक्टर

वर्ष :- 2017 (संघारण द्वितीय वर्ष)

प्रभिक दर :- 201/-

स्वीकृत राशि :- 42159

रेंज :- नीमकाधाना

वनमण्डल :- सीकर


चूत :- जयपुर

S. NO	BSR ITEM No.	Detail of Works	Quantity	Rate	Amount
1	8.8.4.1	रोपित पौधों की प्रुतिग करना			
2	2.2.5.6	तार फेंसिंग कर स्थानीय छात्रिकों से डाइ बांड करना	1000	1.8	1800.00
3		निशई-गुडई करना एक बार	400	13.7	5480.00
4		पानी मिलाना एक बार	3500	3.1	10850.00
		विद्विध बाय	3500	6.5	22750.00
		योग			1279.00
		महायोग			42159.00
					42159

महायोग

0 Year	Advance Work	
1 Year	Plantation Work	419360
2 Year	Maintenance Work Ist Year	493800
3 Year	Maintenance Work II nd Year	161000
4 Year	Maintenance Work III rd Year	42159
5 Year	Maintenance Work IV th Year	42159
6 Year	Maintenance Work V th Year	42159
7 Year	Maintenance Work VI th Year	42159
8 Year	Maintenance Work VII th Year	42159
9 Year	Maintenance Work VIII th Year	42159
10 Year	Maintenance Work IX th Year	42159
11 Year	Maintenance Work X th Year	42159
12 Year	Maintenance Work XI th Year	42159
	Total	1495750

उक्त प्रकलन क्षेत्र विशेष की वास्तविक स्थिति अनुसार टिप्पा स्थिरीकरण के आधार पर तैयार किया गया है।
उक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि आवंटन के पश्चात् मजदूरी दरों में तत्समय प्रस्तावित वृद्धि एवं सुरक्षा व अन्य
व्यय युजर एजेन्सी को मांगपत्र के साथ प्रेषित कर दी जावेगी।


सहायक वन संरक्षक,
सीकर


सहायक वन अधिकारी,
सीकर


सहायक वन अधिकारी,
नीमकाधाना


(राजेश कुमार हड्डा)
उप वन संरक्षक
सीकर