


परियोजना का नाम:- चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान कार्य


प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा


सीमांकन का प्राक्कलन

क्र० सं०	कार्य का विवरण	नपत मी० में				मात्रा	इकाई	दर	डी०एस० आर 18	धनराशि
		सं०	लं०	चौ०	ऊँ०					
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण 1.2.4 सीमेन्ट मसाले में	210	0.30	0.30	1.50	28.35	cum	7296.35	5.1.3	206851.52
2	पिलरों हेतु बुनियाद खुदान	210	0.30	0.30	0.75	14.175	cum	181.85	2.6.1	2577.72
3	आर०सी०सी० पिलरों के निर्माण हेतु सरिया क्रय करना	210	28.35 Cubi meter - ---80Kg			2268	Kg	82.10	5.22.1	186202.80
4	सरोवन									
5	पिलरों का कार्य स्थल तक ढुलान	210				210			Ls'	5000.00
6	पिलरों गाड़ना	210				210	13 per pillar		Ls	2730.00
7	पिलरों में रंग करना व नम्बर लिखना	210				210	70 per pillar		Ls	14700.00
8	अन्य आकस्मिक व्यय (औजार, मरम्मत, रस्सी, चूना आदि व्यय करना)							Ls		10000.00
Total										428062.04
Say										4,28,000.00


वन सहायिका
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती


प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून


उप प्रभागीय सहायिका
(खनन)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


उप वन सहायक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती (वि० ग०)