

प्रारूप-52

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में बिनवालगाँव से कलियाधूरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई : 15.200 कि०मी०

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई/ गहराई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुनियाद खुदान	374	1.00	0.50	0.70	130.9 घनमी०	220.90	28915.81
2	बुनियाद हेतु कोयला	-	-	-	-	12.24 किग्रा	20.00	244.80
	चूना	-	-	-	-	12.24 किग्रा	10.00	122.40
3	आर०सी०सी० कार्य (1:2:4) :-							
	बुनियाद	374	1.00	0.50	0.10	18.70	-	-
	ऊपर	374	0.30	0.30	1.20	40.39	-	-
						59.09	6419.50	379328.26
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया की कीमत	-	-	-	-	41.95	-	6320.00
5	पिलरों के बाहर 1:4 सी०/एस० में प्लास्टर	-	-	-	-	135.31	-	
	भू सतह से ऊपर	374	0.30	-	0.60	67.32	-	-
	टॉप	374	0.30	0.30	-	33.66	-	-
						100.98	-	160.10
	एक कोट प्राईमर के बाहर वार प्रुफ दो कोट सीमेन्ट पेन्ट तथा	-	-	-	-	182.67 वर्गमी०	89.40	16330.70
	योग							706232.86
	अथवा							706233.00

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (अ०. त०)

वन क्षेत्राधिकारी
भिंनराड़ा वनक्षेत्र
चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।