

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वर्ष 2019-20

परियोजना का नाम व स्थल	—	तांकुल जल विद्युत परियोजना 4X 3= 12 मेगावाट
प्रस्तावित है० —	—	9.397 है०
वृक्षारोपण स्थल का नाम—	—	बुंगबुंग सिविल बन भूमि 13.794 है० (14.00 है०)
प्रस्तावित किये जाने वाले पौधों की संख्या	—	2000 प्रति है० पौध

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	113.00	है०	113.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	1	है०	683.00	है०	683.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)प्र० है० 84 घन मी० औसत	1	है०	30912.00	है०	30912.00
4	गड्डे खूदान (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्डे	8.57	है०	17140.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	567.00	है०	567.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	2200	है०	6.85	है०	15070.00
7	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	1.0	है०	400.00	है०	400.00
8	प्रवेश सीढ़ी (दो तरफा)	1	नग	774.00	नग	774.00
9	जल संरक्षण कार्य	1.00	है०	9059.00	है०	9059.00
10	योग प्रथम चरण					74718.00

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्डे	1.34	गड्डे	2680.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	2200	पौध	1.3	पौध	2860.00
3	पौध ढुलान कार्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त	2200	पौध	7.48	पौध	16456.00
4	पौधारोपण व थालबन्दी	2000	गड्डे	2.41	गड्डे	4820.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)	2000	गड्डे	0.88 X 2	गड्डे	3520.00