

प्रपत्र-44

परियोजना का नाम:-भारतीय स्टेट बैंक "प्रशासनिक कार्यालय" के भवन निर्माण मांग हेतु छकाता राजि के अन्तर्गत काठगोदाम सितारगंज पी0 डब्लू0 डी0 मोटर मार्ग पर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र सुल्ताननगरी ब्लॉक में 0.4020 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0 सी0 सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.सं.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर रू0 में	धनराशि रू0 में
			ल0	चौ0	ऊ0				
1	आर0 सी0 सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खुदान	10	0.45	0.45	0.50	1.01	M ³	174.55	176.73
2	आर0 सी0 सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	10	-	-	-	10.00	no	100.00	1000.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0 सी0 सी0 पिलर निर्माण	10	0.45	0.45	1.00	2.03	M ³	7753.10	15738.79
4	आर0 सी0 सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना		2.03x78.5x1%			0.159	कु०	5801.00	922.36
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य 15एम0एम0	10x4	0.45	-	1.00	18	M ²	210.06	3780.90
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	10	-	-	-	10	no	200.00	2000.00
7	पानी की जुलाई आदि	10	-	-	-	10	no	200.00	2000.00
	कुल योग								25618.78
	या								25618.00

वन वनाधिकारी
छकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

वन प्रशासक वनाधिकारी
बन्धीर उप प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट:-उक्त प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर निर्गत किया जायेगा। प्रकरण विशेष की परिस्थिति के अनुसार उक्त प्राक्कलन के प्रारूप में यथाआवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं।