

परियोजना का नाम:-

जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि०मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	लं०	चौ०	ऊ०/ग०	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुनियाद खुदान	524x1	1.00	0.50	0.70	183.40 घमी०	220.90	40513.06
2	बुनियाद हेतु कोयला	--	--	--	--	26200 किग्रा०	20.00	524000.00
	चूना	--	--	--	--	26200 किग्रा०	10.00	262000.00
3	आर०सी०सी० कार्य (1:2:4)							
	बुनियाद तला	524x1	1.00	0.50	0.10	26.20	--	--
	ऊपर	524x1	0.30	0.30	1.20	56.60	--	--
						82.80	6419.50	531534.60
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया की कीमत	--	--	--	--	97.48	6320.00	616073.60
5	पीलरों के बाहर 1:4 सी०/एस में प्लास्टर कार्य	--	--	--	--	267.04		
	भू सतह से ऊपर	524x1	0.30	--	0.60	94.32	--	--
	टॉप	524x1	0.30	0.30	--	47.16	--	--
						408.52	160.10	654040.05
	एक कोट प्राइमर के बाहर वाटर प्रूफ दो कोट सीमेन्ट पेंट तथा नम्बरिंग	--	--	--	--	406.92 वमी०	89.40	36378.64
						योग		2664539.95
						अथवा		2664540.00

ज.ए.

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

अधिराक्षी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट(चम्पावत)

वन क्षेत्राधिकारी
डांडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा वन प्रभाग हल्द्वानी.