2.2

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

वित्तीय स्वीकृति की फोटोकॉपी संलग्न है।

पृष्ठ संख्या ....

टिप्पणी और आदेश

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
437 विद्वितमण(द)
.|05|2015

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन
देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता(परियोजना)/निदेशक(परियोजना)/प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून

विषयः 33/11 केवी उपसंस्थान कपकोट से 33/11 केवी उपसंस्थान बागेश्वर तक 33 केवी सिंगल सर्किट लाइन का निर्माण टर्नकी आधार पर किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि मैसर्स उत्तर भारत हाईड्रो पावर प्रा०लि० की 12.60 मेगावाट सरजू-।। परियोजना के विद्युत उत्पादन को उपयोग में लाये जाने हेतु 33/11 केवी उपसंस्थान कपकोट से 33/11 केवी उपसंस्थान बागेश्वर तक लगभग 24 किमी० 33 केवी लाइन पैन्थर कण्डक्टर पर बनाई जानी प्रस्तावित है । मुख्य अभियन्ता(परियोजना), उपाकालि, देहरादून द्वारा पत्र सं० 789-मु०अभि०(परि०)/यूपीसीएल/सरजू-।। दिनांक 24.04.2015 के अनुपालन में इस कार्य हेतु रू० 9,73,20,689.00(रू० नौ करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार छ: सौ नवासी मात्र) का प्राक्कलन तैयार किया गया है ।

इस लाइन के निर्माण हेतु बनाये गये प्राक्कलन में एस०टी० पोल एसपी 55 के 15 नग सिंगल पोल, 490 नग डबल पोल, 30 नग फोर पोल तथा एसटी पोल एसपी 72 के 7 नग सिंगल पोल, 4 नग डबल पोल व 4 नग फोर पोल स्थापित किये जाने हैं । फेस कण्डक्टर के लिए एसीएसआर पैन्थर कण्डक्टर एवं अर्थवायर हेतु एसीएसआर वीजल कण्डक्टर का प्राविधान किया गया है तथा साइट की स्थिति के अनुसार लाइन को टैंशन/सस्पेंशन टाइप से बनाया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त दोनो ही उपसंस्थानों पर एक-एक नग 33 केवी "बे" का बनाया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त लाइन के मार्ग में लगभग 5 किमी० वन पंचायत क्षेत्र तथा लगभग 11 किमी० आरक्षित वन क्षेत्र भी पड़ेगा, अतः फारेस्ट क्लीयरैन्स आदि में होने वाले व्यय का प्राविधान भी प्राक्कलन में किया गया है ।

अतः कार्य की महत्ता को देखते हुए आन्तरिक संसाधन मद से उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु रू० 9,73,20,689.00(रू० नौ करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार छ: सौ नवासी मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

No.1071..JD(P)/UPCL/N.S.P./Dated...30/5/2015

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत द्वितीय कार्य मण्डल
हल्द्वानी

निदेशक (परियोजना)
सरजू-II परियोजना की पावर ग्रिड में लेने हेतु 33 kv line panther conductor पर कपकोट व बागेश्वर के बीच बनाने हेतु रिपोर्ट आवश्यक अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
30/5/15
CE (P)

अनुमोदन हेतु संस्तुति
प्र०नि०

No. 5737 /MD/ A-1 Dt.3/7/2015

1/7/15 नि०(परि०)
CE/civil
CE/(H)