

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग



क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के तहत

परियोजना का नाम	:- निगाही परियोजना कोयला उत्खनन के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:- बंजारी
कक्ष क्रमांक	:- आर.एफ. 662
क्षेत्रफल	:- 50 हेक्टेयर
वनमण्डल का नाम	:- सिंगरौली (सामान्य)

सामान्य विवरण

1.	परियोजना का नाम	:-	निगाही परियोजना कोयला उत्खनन के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण
2.	जिला	:-	सिंगरौली
3.	वनमण्डल	:-	सिंगरौली
4.	परिक्षेत्र	:-	पश्चिम सरई
5.	तहसील	:-	देवसर
6.	ग्राम पंचायत	:-	बंजारी
7.	बीट का नाम	:-	बंजारी
8.	कक्ष क्रमांक	:-	आर.एफ. 662
9.	ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति का नाम	:-	बंजारी
10.	कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है	:-	विगड़े वनों का सुधार
11.	मिट्टी का प्रकार	:-	सेन्डीलोम
12.	साईट क्वालिटी	:-	ND

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 50000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	8000	1½ से 2 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	3.0 से 5.0
सागौन	35000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	3.5 से 5.0
चिरौल	7000	1½ से 2 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5 से 3.0
योग—	50000	—	—	—

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जावेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य प्रस्तावित किया गया है।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य प्रस्तावित किया गया है।

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।


रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

—00—

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई अन्तर्गत बीट बंजारी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 662 रकवा 50 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 17.08.2023 को किया गया। मौके की स्थिति को देखते हुए वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में निगाही परियोजना कोयला उत्खनन के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

क्र०	क्षेत्र का विवरण	रकवा
1	नदी नाला का क्षेत्रफल	1.00
2	कार्य अयोग्य क्षेत्रफल	2.00
3	घनत्व	0.0 to 0.1
4	घना क्षेत्र	0.00
5	वास्तविक रोपण का क्षेत्र	36.00
6	मिट्टी की उपयुक्तता	बालू दोमट
7	भू-जल संरक्षण कार्य योग्य क्षेत्र	5.00
8	टोपोग्राफी	समतल, उबड़खाबड़, पहाड़ी
9	Growing Stock	BL1, BL2
10	Site Quality	ND, IVB


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई



कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

E-Mail - RotWSarai@mp.gov.in

वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट के परीक्षण हेतु चेक-लिस्ट

स्थल- बंजारी आर.एफ. 662 रकबा 50 हेक्टेयर वर्ष 2023-24


क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	.KML फाईल	DPR	तकनीकी स्वीकृति	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	स्थल नक्शा	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निगाही परियोजना कोयला उत्खनन के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण	50	399525	ई-मेल से प्रेषण	संलग्न है	—	संलग्न है।	संलग्न है	संलग्न है


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

प्रमाण पत्र

निगाही परियोजना कोयला उत्खनन के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कक्ष क्रमांक आर-662 रकबा 50 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई में स्थित है, इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/ (फेंसिंग) बनाने के लिये पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। " वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिंग फेंसिंग ही है एवं चैनलिंग फेंसिंग पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।"


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

भाग -2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आँकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद तिवारी उ०व०क्षे०

परिक्षेत्र सहायक

बंजारी

प्रदीप कुमार द्विवेदी, वनरक्षक

बीट गार्ड

बंजारी

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आँकड़ों की पुष्टि की गई।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।

उप वनमण्डल अधिकारी

उप वनमण्डल देवसर

क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

(असिंचित)

R-662

रकबा 50 हेक्टेयर

2023-24

मा.दि. दर

371

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	50	ha	0.45	हे०	22.50	8348	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0.00	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	50	ha	1.00	हे०	50.00	18550	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	40	ha	4.00	प्रति हे०	160.00	59360	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	0	ha	12.50	प्रति हैक्ट	0.00	0	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3460	Rmt	2.4	Rmt	8304.00	3080784	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	50000	गड्ढे	0.0025	प्रति गड्ढा	125.00	46375	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	50000	गड्ढे	0.05	प्रतिगड्ढा	2500.00	927500	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	1367	घ०मी०	1.5	घ०मी०	2050.50	760736	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	684	घ०मी०	3	घ०मी०	2052.00	761292	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	50000	गड्ढे	0.015	प्रति गड्ढा	750.00	278250	जॉबदर
11	हट निर्माण		L.S.			220.00	81620	अनुमानित
12	वर्मी कम्पोस्ट खाद एवं कीटनाशक क्रय					320.00	118720	अनुमानित
13	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सेक्टर पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					400.00	148400	अनुमानित
	योग					16954.00	6289935	
14	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत तालाब निर्माण कार्य		50 हे०		प्रति हे०	4238.50	1572484	अनुमानित
	कुल योग -					21192.50	7862419	

योजना का द्वितीय वर्ष

2024-25

R-662

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	50000	पौधे	0.0355	प्रति पौधा	1773.00	657783	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	10000	पौधे	0.0355	प्रति पौधा	354.60	131557	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	60000	पौधे	0.015	प्रति पौधा	900.00	333900	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	60000	पौधे	0.004	प्रति पौधा	240.00	89040	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	0	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	0.00	0	जॉबदर
4	रोपण							
	45x45x45 cm.	50000	पौधे	0.018	प्रति पौधा	900.00	333900	जॉबदर
5	प्रथम निदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
6	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
7	तृतीय निदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	पौधे	0.006	प्रति पौधा	300.00	111300	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.180	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.930	14443	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2x9			540.00	200340	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	50000			Lumsum	875.00	324625	अनुमानित
12	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
योग:-						7619.71	2826913	

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5000	पौधे	0.0355	प्रति पौधा	177.30	65778	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5000	पौधे	0.015	प्रति पौधा	75.00	27825	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5000	पौधे	0.004	प्रति पौधा	20.00	7420	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			LS		100.00	37100	अनुमानित
4	प्रथम निदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
5	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
6	तृतीय निदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	पौधे	0.006	प्रति पौधा	300.00	111300	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.180	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.930	14443	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			720	267120	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	50000	पौधे		Lumsum	875.00	324625	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)					200.00	74200	अनुमानित
योग:-						4154.41	1541286	

योजना का चतुर्थ वर्ष

2026-27

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5000	पौधे		प्रति पौधा	142.00	52682	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5000	पौधे	0.015	प्रति पौधा	75.00	27825	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5000	पौधे	0.004	प्रति पौधा	20.00	7420	जॉबदर
	प्रथम निदाई							
3	पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
	द्वितीय निदाई							
4	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
	तृतीय निदाई							
5	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	पौधे	0.600	सैकड़ा	300.00	111300	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
7	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.180	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.930	14443	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100.00	37100	अनुमानित
	योग:-					3044.110	1129365	

योजना का पंचम वर्ष

2027-28

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100.00	37100	अनुमानित
	प्रथम निदाई							
2	पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
	द्वितीय निदाई							
3	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
	तृतीय निदाई							
4	पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	50000	पौधे	0.600	सैकड़ा	300.00	111300	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.180	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.930	14443	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
8	अन्य व्यय					205.00	76055	अनुमानित
	योग:-					3012.11	1117493	

योजना का षष्ठम वर्ष

2028-29

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
3	तृतीय निंदाई पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.18	8600	जॉबदर
5	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.93	14443	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
	योग:-					2457.11	911588	

योजना का सप्तम वर्ष

2029-30

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई पौधों में	50000	पौधे	0.010	प्रति पौधा	500.00	185500	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.18	8600	जॉबदर
4	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.93	14443	जॉबदर
5	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
6	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
	योग:-					1957.11	726088	

योजना का अष्टम वर्ष

2030-31

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	50000	पौधे	0.0125	प्रति पौधा	625.00	231875	जॉबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.18	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.93	14443	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
4	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
	योग:-					1457.11	540588	

योजना का नवम वर्ष

2031-32

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि)		कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.18	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.93	14443	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
	योग:-					832.11	308713	

योजना का दशम वर्ष

2032-33

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.18	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.93	14443	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
	योग:-					832.11	308713	

योजना का एकादश वर्ष

2033-34

R-662 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	कुल मानव दिवस	मा.दि. दर	रिमार्क
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6920	mtr	0.0034	किमी	23.18	8600	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	17300	mtr	0.0023	किमी	38.93	14443	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720.00	267120	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50.00	18550	अनुमानित
	योग:-					832.11	308713	

गोशवारा
क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

R-662


रकबा


50

हेक्टेयर

वर्ष	प्रस्तावित (राशि)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित राशि
प्रथम	7862419	1	7862419
द्वितीय	2826913	1.06	2996528
तृतीय	1541286	1.1236	1731789
चतुर्थ	1129365	1.191	1345074
पंचम	1117493	1.2625	1410835
षष्ठम	911588	1.3382	1219887
सप्तम	726088	1.4185	1029956
अष्टम	540588	1.504	813044
नवम	308713	1.594	492089
दशम	308713	1.69	521725
एकादश	308713	1.791	552905
योग -			19976250
प्रति हे0 व्यय			399525

आस्थामूलक राशि व्यय का 5 प्रतिशत	998813
मानव संसाधन विकास हेतु व्यय का 1 प्रतिशत	199763
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु व्यय का 4 प्रतिशत	799050
कुल योग -	21973876
पर्यवेक्षण शुल्क कुल व्यय का 10 प्रतिशत	2197388
महायोग -	24171264


उपवन मण्डलाधिकारी
उपवन मण्डल देवसर


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई


वनमण्डल अधिकारी
तिगरीली वन मण्डल
मनुसोदित


वन संरक्षक
वन वृत्त रोसा (म.प्र.)

लक्ष्मीकी स्वीकृति आदेशा क्रमांक /मा.सि./184 दिनांक 25-08-2023

ग्रामाध्यक्ष ग्राम वन समिति बंगाली बायबाबा फली की नकल
 आज दिनांक 17/8/2023 को ग्राम वन समिति बंगाली के अध्यक्ष श्री
 अमरजीत सिंह के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

क्र०	उपस्थित सदस्यों का नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री अमरजीत सिंह	अध्यक्ष	[Signature]
2.	श्रीमती सुभाषावती सिंह	उपाध्यक्ष	
3.	श्री शान सिंह	सदस्य	
4.	श्री बलराज बायबाल	-/-	
5.	श्री विश्वप्रताप लाल	-/-	
6.	श्री मनीर बिया पनिया	-/-	
7.	श्री उमर खान	-/-	
8.	श्रीमती अमृ पठारी	-/-	
9.	श्रीमती बालावती सिंह	-/-	
10.	श्री बालकृष्ण लाल	-/-	
11.	श्री प्रदीप कुमार बिबेदी	-/-	

प्रस्ताव

समिति में आवंटित वन बंध क्र०
 RF-662 में रकत रिकत है
 जिसमें वृक्षारोपण हेतु - 50 हे०
 का प्रस्ताव रखा जाता है।

जायबिबी के हस्तक्षेप विवरण

आज दिनांक को ग्राम वन समिति
 बंगाली के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव रखा
 गया कि वन बंध क्र० - RF 662 में 50 हे०
 रकत में वृक्षारोपण किया जाये।

उपस्थित सदस्यों के द्वारा वन
 संचालित किया गया कि RF-662 में 50
 हे० वृक्षारोपण किया जाये। अध्यक्ष बैठक
 बैठक विवरण की जाती है।

अमरजीत सिंह
 अध्यक्ष
 ग्राम वन समिति बंगाली

[Signature]
 सादर
 ग्राम वन समिति बंगाली