

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



निगाही परियोजना कोयला उत्खनन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण

योजना का नाम	:	निगाही परियोजना कोयला उत्खनन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	सिद्धी
कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	:	आर.एफ. 424
रकबा (हेक्टेयर में)	:	40 हेक्टेयर
प्रस्तावित राशि	:	18732259
प्रति हेक्टेयर व्यय	:	468306
योजना वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

वन परिक्षेत्र माड़ा
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

**निगाही परियोजना कोयला उत्खनन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट परीक्षण हेतु
चेक-लिस्ट**

स्थल- सिद्धी , आर.एफ. 424, रकवा 40 हेक्टेयर वर्ष 2023-24

परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राक्कलन	उपचार मानचित्र	गूगल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घेराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
निगाही परियोजना कोयला उत्खनन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण	40	18732259	468306	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 वन परिक्षेत्र माड़ा

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

भाग-1

सामान्य विवरण

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

निगाही परियोजना कोयला उत्खनन अन्तर्गत
वैकल्पिक वृक्षारोपण

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन

—

(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण

—

i- जिला

— सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

ii- वन मण्डल

— सिंगरौली

iii- परिक्षेत्र

— माड़ा

iv- तहसील

— माड़ा

v- विकास खण्ड

— बैढन

vi- विधान सभा क्षेत्र

— सिंगरौली

vii- क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त

— मकरोहर

viii- क्षेत्रीय परिसर (बीट)

— सिद्धी

2- स्थल विशेष जानकारी

i- ग्राम वन समिति

— महदेवा खम्हरिया

ii- वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक

— सिद्धी कक्ष क्रमांक आर.एफ. 424

iii- कक्ष का कुल क्षेत्रफल

— 367.56 हेक्टेयर

iv- कार्यवृत्त

— आर.डी.एफ.

v- उपचार श्रेणी/प्रबंध श्रेणी

— घटवा

vi- उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष

—

vii- स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी

— 30-35 किलोमीटर

3- गठित समिति का प्रकार

— ग्राम वन समिति

4- समिति का मुख्यालय

— महदेवा खम्हरिया

5- समिति में सम्मिलित ग्राम

— महदेवा खम्हरिया तियरा

6- समिति के अध्यक्ष का नाम

— श्री महिपाल सिंह

7- परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम

— श्री पवन कुमार वर्मा वनरक्षक

8- परिक्षेत्र सहायक का नाम

— श्री सुखलाल साकेत उपवनक्षेत्रपाल

9- समिति के सदस्यों की जानकारी

—

वर्ग	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल
आदिवासी	130	120	250	150	140	290	10	5	15	0	0	0	290	265	555
हरिजन	20	15	35	30	20	50	5	3	8	0	0	0	55	38	93
पिछड़ा वर्ग	120	110	230	90	70	160	20	10	30	0	0	0	230	190	420
सामान्य	45	40	85	20	10	30	0	0	0	0	0	0	65	50	115
योग	315	285	600	290	240	530	35	18	53	0	0	0	640	543	1183

10- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं रचना -

i-	टोपोग्राफी	-	समतल, उबड़-खबड़ एवं पहाड़ी
ii-	एस्पेक्ट	-	चारो ओर
iii-	ढलान	-	उत्तर-पश्चिम
	A- पानी निकासी		अच्छी
	B- भू-क्षरण		मध्यम
iv-	चट्टानों का विवरण	-	सैण्डस्टोन
v-	मिट्टी का प्रकार	-	सेन्डीलोम
vi-	औसत वार्षिक वर्षा	-	110 से.मी.
vii-	नरम मिट्टी का क्षेत्र	-	10 हेक्टेयर
viii-	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	-	30 हेक्टेयर
ix-	पथरीली मिट्टी	-	निल
x-	आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	-	निल
xi-	आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	निल
xii-	खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) क्षेत्र	-	निरंक
xiii-	वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	40 हेक्टेयर
xiv-	चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	-	निरंक
xv-	विकृत बांस का क्षेत्र	-	निरंक
xvi-	क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) है	-	निरंक

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	सामान्य	40 प्रतिशत	निरंक
चराई	निरंक	निरंक	निरंक
मानव	सामान्य	सामान्य	निरंक

11- योजना का उद्देश्य -

- परियोजना हेतु व्यवर्तित क्षेत्र से दुगने क्षेत्र का वनीकरण।
- क्षेत्र में पूर्व में मौजूद जड़ भण्डार को विकसित करना।
- क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों को कटबैक कर सीधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना।
- वृक्षारोपण क्षेत्र का वनीकरण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
- क्षेत्र का जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित कर जल-स्तर को ऊपर उठाना।
- समिति सदस्यों को रोजगार मुहैया कराना एवं कालान्तर में स्थापित वन से सस्टेनेबल लाभ प्राप्त करना।
- क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध करना।

12- उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

- कटबैक का क्षेत्र - निरंक
- वृक्षारोपण का क्षेत्र - 40 हेक्टेयर
- भू एवं जल संरक्षण का क्षेत्र - 05 हेक्टेयर

13- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे

- ओबरी, टिकरी, निगरी एवं मोरवा नर्सरी

14- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

- वाहन द्वारा (कि.मी.) - 100 कि.मी से 250 किलोमीटर
- सिरबोझ द्वारा (कि.मी.) - 1 से 2 कि.मी.

15- सिंचाई का विवरण :-

i-	जल स्रोत	-	टैंकर
ii-	वृक्षारोपण से दूरी	-	निरंक
iii-	सिंचाई प्रकार	-	मजदूरी
iv-	बिजली उपलब्धता	-	निरंक

16- योजना अवधि

- 2023-24 से 2033-34

17- योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय

- 18732259

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

18- प्रति हेक्टेयर व्यय

468306

19- अन्य विवरण

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चेनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

भाग-2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।

परिसर रक्षक- श्री पवन कुमार वर्मा वनरक्षक
सचिव- ग्राम वन समिति महदेवा खम्हरिया

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई।


परिक्षेत्र सहायक- श्री सुखलाल साकेत उपवनक्षेत्रपाल
परिक्षेत्र सहायक वृत्त- मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार/वृक्षारोपण कार्य के योग्य है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट सिद्धी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 424 रकवा 40 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



बीट गार्ड सिद्धी

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट सिद्धी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 424 रकवा 40 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



परिक्षेत्र सहायक

मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट सिद्धी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 424 रकवा 40 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
माड़ा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निगाही परियोजना कोयला उत्खनन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट सिद्धी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 424 रकवा 40 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र माड़ा में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिक फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चैनलिक फेंसिंग का घेराव हो जानें पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चैनलिक फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"


वन परिक्षेत्र अधिकारी
माड़ा

वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष 2023-24)

मानव दिवस रुपये 371.00

रकबा- 40 हेक्टेयर

स्थल का नाम :-सिद्धी, कक्ष क्रमांक आर.एफ. 424

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	40	0.45	हेक्टेयर	18	6678	APCCF जॉब दर
2	भाग 1/2	क्षेत्र सफाई क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियाँ (लेन्ताना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 से.मी. से नीचे) कर एकत्रित करना जलाना	10	4.00	हेक्टेयर	40	14840	APCCF जॉब दर
3	भाग 1/3	लेन्ताना उन्मूलन (सघन)	30	22.00	हेक्टेयर	660	244860	APCCF जॉब दर
4	भाग 1/3	कटबैक 20 से.मी. से कम गोलाई की विकृत अग्रिम पौध की कटाई	10	1.20	हेक्टेयर	12	4452	APCCF जॉब दर
5	भाग 1/4	स्टेकिंग- गड्ढे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं घूने से गड्ढे हेतु निशान लगाना अंतराल 2x2 मीटर, 3x2 मीटर एवं 4x4 मीटर	40000	2.50	हजार	100	37100	APCCF जॉब दर
6	भाग 1/5	गड्ढा खुदाई						
		30x30x30 से.मी.	20000	3.00	सैकड़ा	600	222600	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी.	20000	5.00	सैकड़ा	1000	371000	APCCF जॉब दर
7	RES SOR	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	3.00	135000	प्रति कि.मी.	1092	405000	RES SOR
8	RES SOR	फेंसिंग के चारों ओर तथा रोपण क्षेत्र एवं सेक्टर में पहुंच मार्ग निर्माण सह फायर लाईन निर्माण	4.00	135000	प्रति कि.मी.	1456	540000	RES SOR
9	भाग 1/10, 2/15, एवं RES SOR	भू एवं जल संरक्षण कार्य						APCCF जॉब दर
		1. कन्दूर ट्रेच/रिंग ट्रेच (3.00x0.45x0.45 से.) खुदाई एलाइनमेंट सहित	0	0.3315	नग	0	0	APCCF जॉब दर
		2. मिट्टी बंधन (मिट्टी के चेकडेम)	1490	0.60	घ.मी.	894	331674	APCCF जॉब दर
		3. लूज बोल्टर चेकडेम	150	1.00	घ.मी.	150	55650	APCCF जॉब दर
		4. गली प्लगिंग बोल्टर परिवहन 10 कि. मी. औसत दूरी (घ.मी.)	0	251.70	घ.मी.	0	0	APCCF जॉब दर
		5. कण्टूर बण्ड (0.60x0.45x0.30 से.मी.)	0	0.18	र.मी.	0	0	APCCF जॉब दर
		6. परकोलेशन टेक निर्माण	3	500000	प्रति नग	4043	1500000	RES SOR
		7. तालाब निर्माण	0	0	नग	0	0	RES SOR
		8. जुताई कार्य	0	20 MD	हेक्टेयर	0	0	
		योग भू-जल संरक्षण कार्य -				5087	1887324	
10	भाग 1/17	गड्ढों में कीटनाशक, गोबर खाद मिश्रित मिट्टी बदलना	40000	1.50	सैकड़ा	600	222600	APCCF जॉब दर
11		झोपड़ी निर्माण कार्य	1		प्रति नग	270	100000	एल.एस.
12		अन्य व्यय (आर.सी.सी. पोल, चैनलिंग फेंसिंग लोकल दुलाई एवं पक्का मुनारा निर्माण आदि.)					150000	
		योग मजदूरी -				10934	4206454	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
13	निविदा दर	गड्ढों में डालने के लिए उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन (गड्ढों के आयतन का 30 प्रतिशत)	709	999	घ.मी.	1908	708041	निविदा दर
14	निविदा दर	गोबर खाद क्रय एवं परिवहन (गड्ढों के आयतन का 20 प्रतिशत)	473	989	घ.मी.	1260	467303	निविदा दर
15	बाजार दर	वर्मी कम्पोस्ट (1/4 किलो प्रति पौधा) क्रय एवं परिवहन	100	2.66	क्विंटल	266	98686	बाजार दर
16	एल.एस.	अन्य व्यय (बूना, रस्सी, गेरू, ब्लैक जापान क्रय, साईन बोर्ड निर्माण, लोहे का गेट क्रय)	-	-	एल.एस.	458	170000	एल.एस.
		योग सामग्री -				3892	1444030	
		योग (मजदूरी+सामग्री) :-				14826	5650484	

घेनलिक फेंसिंग आर.सी.सी. पोल्स के साथ								
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/5	घेनलिक फेंसिंग के लिये गड्ढे खोदना (साईज 30x30x45 से.मी.) 2.50 मीटर के अन्तराल पर	1544	3.80	सैकड़ा	59	21767	APCCF जीव दर
2	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक / व्यय एक / 2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार	ट्रैकेबुल प्वाइंट से पोल गड्ढे तक ले जाना तथा गड्ढों में पोल गाड़ना, सीमेंट कांक्रिट तैयार कर कांक्रिटिंग कार्य करवाना (मिस्त्री मजदूरी सहित) तथा अगले 4 दिन तक तसार्ई करना। घेनलिक या तार ट्रैकेबुल प्वाइंट से फेंसिंग स्थल तक ले जाना, तार या घेनलिक खंभे में फंसाकर कसना, यूनेल्स लगाना तथा घेनलिक की जमीनी सतह को मिट्टी से दबाना।	3.860	85.00	कि.मी.	328	121725	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक / व्यय एक / 2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार
3	भाग 2/13	घेनलिक फेंसिंग में तीन पंक्ति (ऊपर, नीचे एवं मध्य) में बारबेड वॉयर खींचकर लगाना	3860	0.096	प्रति र.मी.	371	137478	APCCF जीव दर
		योग मजदूरी -				757	280970	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
1	LUN की दर	फेंसिंग के लिये आर.सी.सी. पोल्स की खरीदी (3860 र.मी. के लिए कैची सहित) साईज 2.00 मी.	1698	248.00	नग	1135	421203	LUN की दर
2	LUN की दर	घेनलिक जाली खरीदी (3860 Rmt. X 1.50 = 5790 वर्ग मीटर के लिए) (साईज-100x100mmx4mm) 2.26kg./Sq.m.	5790	154.00	वर्ग मी.	2403	891660	LUN की दर
3	LUN की दर	घेनलिक के ऊपर एवं नीचे तथा मध्य में तनाव हेतु बारबेड वॉयर क्रय	1448	77.00	कि.ग्रा.	300.42	111458	LUN की दर
4	निविदा दर	घेनलिक को आर.सी.सी. पोल्स से बाँधने के लिये यार्डिंग वॉयर क्रय	543	65.00	कि.ग्रा.	95.13	35295	निविदा दर
5	PWD SOR Item Number 4.1.2.2	पोल्स फिक्स करने के लिए सीमेंट कांक्रिट 40 एम.एम. मेटल 13-8 - एक गड्ढे का कुल आयतन 30X30X45 Cm. = 0.0405 घेनलिक पोल्स का आयतन कम करने पर 45x15x15Cm. = 0.0101 कुल आयतन 0.0304 घ.मी. प्रति गड्ढा	46.94					PWD SOR Item Number 4.1.2.2
	निविदा दर	सीमेंट क्रय (परिवहन सहित)	204	340.00	प्रति बोरी	187	69424	निविदा दर
		गिट्टी 40 एम.एम. क्रय (परिवहन सहित)	42.53	1400.00	प्रति घ.मी.	160	59539	
		रेता क्रय (परिवहन सहित)	21.26	1399.00	प्रति घ.मी.	80	29748	
		योग :-				4362	1618327	
		योग फेंसिंग (मजदूरी+सामग्री) :-				5119	1899297	
		महायोग -				19946	7549780	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					188745	

द्वितीय वर्ष - 2024-25 (रोपण कार्य)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	44000	20.00	प्रति नग	2372	880000	-
2	पुष्प वन संरक्षण रीवा, पूत रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/45905 रीवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुसूचित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	44000	48.00	हजार	2112	783552	पुष्प वन संरक्षण रीवा, पूत रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/45905 रीवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुसूचित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल से एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	44000	0.40	सैकड़ा	176	65296	APCCF जॉब दर
4	भाग 3/5	पौधा रोपण कार्य						
		45x45x45 से.मी. गड़बो में रोपण	20000	1.80	सैकड़ा	360	133560	APCCF जॉब दर
		30x30x30 से.मी. गड़बो में रोपण	20000	1.50	सैकड़ा	300	111300	APCCF जॉब दर
5	भाग 2/11	खोदे गये गड़बो में वर्मी कम्पोस्ट खाद डलवाई कार्य	40000	0.50	सैकड़ा	200	74200	APCCF जॉब दर
6	मजदूरी	भू जल संरक्षण मरम्मत कार्य	एल.एस.			0	0	एल.एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	40000	1.25	सैकड़ा	500	185500	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	40000	1.00	सैकड़ा	400	148400	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	40000	1.00	सैकड़ा	400	148400	APCCF जॉब दर
8	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में केंसिंग के बाहर धारो ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
9	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद डालना	40000	0.50	सैकड़ा	200	74200	APCCF जॉब दर
10	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव	40000	0.10	सैकड़ा	40	14840	APCCF जॉब दर
11	भाग 2/12	पौधों की सिंचाई कार्य	40000	1.25	प्रति सैकड़ा	500	185500	APCCF जॉब दर
12		कन्दूर ट्रेंच एवं खाली स्थान में बीज बुवाई कार्य	एल.एस.			0	0	एल.एस.
13		निरीक्षण पथ एवं पहुँच मार्ग मरम्मत कार्य	एल.एस.			0	0	एल.एस.
14		रोपण लाईन में पट्टी कटाई कार्य वावत अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक दृष्टि से	एल.एस.			146	54000	एल.एस.
15		लैंटाना मापिंग कार्य	30	8.00	हेक्टेयर	240	89040	APCCF जॉब दर
16	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	260	371.00	प्रति दिवस	260	96460	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				8214	3047470	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
17	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	2000	0.137	कि.ग्रा.	274	101654	बाजार दर
18		बीज क्रय	0	0.00	एल.एस.	0	0	एल. एस.
19	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय (ग्रोथ टोनअप क्रय, सेक्टर निर्माण, खुटी बनवाई तथा पौधा गणना कार्य, फोटोग्राफ्स)	0	0.00	एल.एस.	162	60000	एल. एस.
		योग सामग्री -				436	161654	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				8650	3209124	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					80228	

तृतीय वर्ष – 2025-26 (रखरखाव का प्रथम वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	4000	20.00	प्रति नग	216	80000	-
2	गुल्म वन ससांक रीम, वृत्त रीम के पत्र क्रमांक/व्यव एच/4595 रीम, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	4000	48.00	हजार	192	71232	गुल्म वन ससांक रीम, वृत्त रीम के पत्र क्रमांक/व्यव एच/4595 रीम, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल से एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	4000	0.40	सैकड़ा	16	5936	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)	4000	1.50	सैकड़ा	60	22260	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत			एल.एस.	593	220000	एल. एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	3.860		प्रति कि.मी.	243	90000	एल. एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	40000	1.25	सैकड़ा	500	185500	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	40000	1.00	सैकड़ा	400	148400	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	40000	1.00	सैकड़ा	400	148400	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद डालना	40000	0.50	सैकड़ा	200	74200	APCCF जॉब दर
9	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव	40000	0.10	सैकड़ा	40	14840	APCCF जॉब दर
10	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर घातों और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
11	भाग 2/12	पौधों की सिंचाई कार्य	0	1.25	प्रति सैकड़ा	0	0	APCCF जॉब दर
12		निरीक्षण पथ एवं पहुँच मार्ग मरम्मत कार्य	एल.एस.			391	145000	एल.एस.
13		रोपण लाईन में पट्टी कटाई कार्य वावत् अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक दृष्टि से	एल.एस.			135	50000	एल.एस.
14		लैंटाना मापिंग कार्य	30	8.00	हेक्टेयर	240	89040	APCCF जॉब दर
15	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				3946	1463782	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
16	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	2000	0.137	कि.ग्रा.	274	101654	बाजार दर
17	बाजार दर	वर्मी कम्पोस्ट (1/2 किलो प्रति पौधा) क्रय एवं परिवहन	0	2.66	क्विंटल	0	0	बाजार दर
18	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	8	3000	एल. एस.
		योग सामग्री -				282	104654	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				4228	1568436	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					39211	

चतुर्थ वर्ष 2026-27 (रखरखाव का द्वितीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.0

क्र०	जॉब दर आवंटन नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1		पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	4000	20.00	प्रति नग	216	80000	-
2		पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	4000	48.00	हजार	192	71232	मूल्य वन संरक्षण सेवा, एन.पी.ओ. के पत्र क्रमांक / जन एन / 458/ टीसा, दिनांक 22.07.2014 से अनुसूचित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़कों तक पहुँचाना सम्मत सड़क की दूरी 2 कि.मी. तक)	4000	0.40	सैकड़ा	16	5936	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)	4000	1.50	सैकड़ा	60	22260	APCCF जॉब दर
5	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	40000	1.25	सैकड़ा	500	185500	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	40000	1.00	सैकड़ा	400	148400	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकार व्यास में)	40000	1.00	सैकड़ा	400	148400	APCCF जॉब दर
6	भाग 2/11	प्लांटरोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	0	0.60	सैकड़ा	0	0	APCCF जॉब दर
7	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	3.860		प्रति कि.मी.	162	60000	एल. एस.
8	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत			एल.एस.	27	10000	एल. एस.
9		निरीक्षण पथ एवं पहुँच मार्ग मरम्मत कार्य	एल.एस.			40	15000	एल.एस.
10	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (प्लांटरोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
11		रोपण लाईन में पट्टी कटाई कार्य वायु अग्नि सुरक्षा एवं वन कर्षणिक दृष्टि से	एल.एस.			40	15000	एल.एस.
12		लैंटाना मापिंग कार्य	30	8.00	हेक्टेयर	240	89040	APCCF जॉब दर
13	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				2130	790314	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
14	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी. / यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति बीघा)	0	0.137	कि.ग्रा.	0	0	बाजार दर
15	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	121	45000	एल. एस.
		योग सामग्री -				121	45000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				2252	835314	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					20883	

पंचम वर्ष 2027-28 (रखरखाव का तृतीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आवंटन नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत	3.860		प्रति कि.मी.	124	46000	एल. एस.
2	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0		प्रति	0	0	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (प्लांटरोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
4		निरीक्षण पथ एवं पहुँच मार्ग मरम्मत कार्य	एल.एस.			0	0	एल.एस.
5		रोपण लाईन में पट्टी कटाई कार्य वायु अग्नि सुरक्षा एवं वन कर्षणिक दृष्टि से	एल.एस.			135	50000	एल.एस.
6		लैंटाना मापिंग कार्य	30	8.00	हेक्टेयर	240	89040	APCCF जॉब दर
7	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				819	304014	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
8	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	27	10000	एल. एस.
		योग सामग्री -				27	10000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				846	314014	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					7850	

षष्ठम वर्ष 2028-29 (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/2	6वें वर्ष वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई	40	4.00	हेक्टेयर	160	59360	सी.एफ. जॉब दर
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	0	0	एल. एस.
3	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	3.860	0.00	प्रति कि.मी.	0	0	एल. एस.
4	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाइन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
5	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				481	178334	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
6	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	13	5000	एल. एस.
		योग सामग्री -				13	5000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				494	183334	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					4583	

सप्तम वर्ष 2029-30 (रखरखाव का पंचम वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	0.000	0.00	प्रति कि.मी.	0	0	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	0	0	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाइन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.86	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				321	118974	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	40	15000	एल. एस.
		योग सामग्री -				40	15000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				361	133974	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					3349	

अष्टम वर्ष 2030-31 (रखरखाव का षष्ठम वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	0.000	0.00	प्रति कि.मी.	0	0	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	0	0	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाइन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				321	118974	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	40	15000	एल. एस.
		योग सामग्री -				40	25000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				361	143974	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					3599	

नवम् वर्ष 2031-32 (रखरखाव का सप्तम वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	0.000	0.00	प्रति कि.मी.	0	0	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	0	0	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (फ्लारोपन क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				321	118974	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	54	20000	एल. एस.
		योग सामग्री -				54	20000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				375	138974	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					3474	

दशम् वर्ष 2032-33 (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	0.000	0.00	प्रति कि.मी.	0	0	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	0	0	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (फ्लारोपन क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	3.860	2.25	प्रति कि.मी.	8.69	3222	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				321	118974	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	67	25000	एल. एस.
		योग सामग्री -				67	30000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				388	148974	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					3724	

एकादशम् वर्ष 2033-34 (रखरखाव का नवम् वर्ष)

मानव दिवस रु. 371.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	0	0	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (फ्लारोपन क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)		2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	371	प्रति दिवस	312	115752	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				312	115752	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
4	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	101	37567	एल. एस.
		योग सामग्री -				101	37567	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				413	153319	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					3833	

वर्षवार व्यय का गोशवारा

क्र०	कार्य का विवरण	राशि	कुल मानव दिवस	प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल आवश्यक राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	4	5	6	7	8
1	प्रथम वर्ष 2023-24 (क्षेत्र तैयारी)	7549780	19946	371.00	7549780	188745
2	द्वितीय वर्ष 2024-25 (रोपण)	3209124	8650	393.26	3401672	85042
3	तृतीय वर्ष 2025-26 (रखरखाव)	1568436	4228	416.86	1762295	44057
4	चतुर्थ वर्ष 2026-27 (रखरखाव)	835314	2252	441.87	994872	24872
5	पंचम वर्ष 2027-28 (रखरखाव)	314014	846	468.38	396436	9911
6	षष्ठम वर्ष 2028-29 (रखरखाव)	183334	494	496.48	245342	6134
7	सप्तम वर्ष 2029-30 (रखरखाव)	133974	361	526.27	190045	4751
8	अष्टम वर्ष 2030-31 (रखरखाव)	143974	361	557.85	201448	5036
9	नवम् वर्ष 2031-32 (रखरखाव)	138974	375	591.32	221504	5538
10	दशम वर्ष 2032-33 (रखरखाव)	148974	388	626.80	243241	6081
11	एकादशम वर्ष 2033-34 (रखरखाव)	153319	413	664.40	274571	6864
	योग :-	14379218	38313.26		15481206	387030
1	आस्था मूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल दस वर्ष के व्यय का 5 प्रतिशत		15481206	5%	774060	19352
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 1 प्रतिशत		15481206	1%	154812	3870
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 4 प्रतिशत		15481206	4%	619248	15481
	योग :-				17029326	425733
4	वर्कचार्ज कन्टनजन्सी एवं सुपरविजन दस प्रतिशत		17029326	10%	1702933	42573
	महायोग :-				18732259	468306

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

वनमण्डलप्रधिकासे
वनमण्डल सिंगरौली, (सामान्य)

उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल बैदन

मुख्य वन संरक्षक
रीवा, वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)

आदेश क्रमांक / 184 दिनांक / 25-08-2023 से स्वीकृति प्रदान की गई।

क्र०	उपस्थित सदस्यों के नाम	विषय	कार्यवाही का विवरण	अनुमोदन
1.	महिलाएं सिंह अल्लक्ष	बोट - सिद्धी रफ - 424 में हक्षारोपण कार्य कराये जाने बावत ।	आज दिनांक 14-8-23 को ग्राम वन समिति - महदेवा खम्हरिया के बैठक का आयोजन अल्लक्ष की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे किया गया बैठक में कार्यकारी का कोरम पूर्ण रहा बैठक में निम्नानुसार प्रस्ताव रखा गया :- प्रस्ताव क्र० 1 - श्री रमोल सिंह द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि बीट सिद्धी कक्षा क्र० 25-424 रकबा 40 हे० में रिक्त वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने एवं वन का बचत करने हेतु - हक्षारोपण कार्य कराया जाए ।	प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
2.	श्रीमती शुभान्ती सक्ती शर्मा			
3.	श्री. विवेकी सिंह लक्ष्मण			
4.	" रमोल सिंह - 4 -			
5.	" विश्राम सिंह - 4 -			
6.	" रघुनाथ सिंह - 4 -			
7.	" सिपाहीखाना बी० - 4 -			
8.	" मारफण्डे प्रसाद वैश्य - 4 -			
9.	" विन्द कुमार सिंह - 4 -			
10.	" सह-सचिव			


सह सचिव
ग्राम वन समिति
महदेवा/खम्हरिया

महिलाएं सिंह
अध्यक्ष
ग्राम वन समिति
महदेवा खम्हरिया


सचिव
ग्राम वन समिति
महदेवा, खम्हरिया