

## प्रारूप-52

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

**प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रावकलन**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                  | इकाई संख्या        | नफत मीटर में |      |      | मात्रा | इकाई | दर (रु० में) | घनराशि (रु० में) |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|--------|------|--------------|------------------|
|          |                                               |                    | ल०           | च०   | ऊ०   |        |      |              |                  |
| 1        | आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना।    | 1x15               | 1.00         | 1.00 | 0.60 | 9.00   | cum  | 229.90       | 2069.10          |
| 2        | आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना   | 1x15               | 1.00         | 1.00 | 0.60 | 9.00   | cum  | 1630.10      | 14670.90         |
| 3        | 1:24 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण। | 1x15               | 0.60         | 0.60 | 0.60 | 3.24   | cum  | 6599.80      | 21383.35         |
| 4        | आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना।           | (3.24x1%)<br>x7.85 | -            | -    | -    | 0.254  | MT   | 63719.2<br>0 | 16184.68         |
| 5        | पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य।            | 1x15               | 2.40         | 0.60 | -    | 1.44   | Sqm. | 191.00       | 275.04           |
| 6        | पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना।                | 1x15               | -            | -    | -    | 15     | No.  | LS           | 200              |
| 7        | पानी की दुलाई आदि।                            | 1x15               | -            | -    | -    | 15     | No.  | LS           | 200              |
| कुल योग  |                                               |                    |              |      |      |        |      |              | 54983.07         |

वन विभाग की ओर से  
वन क्षेत्र अधिकारी

प्रमाणित वन अधिकारी  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग  
कर्मचारी  
कर्मचारी अधिकारी  
विभागीय कार्यालय, गैरसैण