

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी०-2(0-2)व घनसाली अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी०-3(6-8)को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण एवं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि की आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा। वन भूमि की लम्बाई- 0.350 कि०मी०

क. स.	कार्य का नाम	इकाई/ सं०	नपत(मी०में)			मात्रा	इकाई	छर रु०में	धनराशि रु०में
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	आर.सी.सी.पिलर हेतु बुनियाद खोदना पी०डबल्यू०डी०आई०न० 80175,1-2-8-1	20	1.00	0.50	0.70	7.00	घ०मी०	226.70	1586.90
2.	आर.सी.सी. पिलर के बेस पर कोयला डालना 3 कि.ग्रा.प्रति पिलर	20	—	—	—	60.00	कि०ग्रा०	60 / प्र० कि०ग्रा०	3600.00
3.	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर.सी.सी.पिलर निर्माण पी०डबल्यू०डी०आई०न० 80119,1-5-3	20	1.00 0.30	0.50 0.30	0.10 1.20	1.00 2.16			
						3.16	घ०मी०	7590.10	23984.71
5.	आर.सी.सी.कार्य हेतु सरिया क्रय करना पी०डबल्यू०डी०आई०न० 81169,1-5-22-6	20	3.16×78.5×1%			2.48	कुन्तल	7150.00	17732.00
6.	पिलर में 1:4 में सीमेंट प्लास्टर करना पी०डबल्यू०डी०आई०न० 81957,1-13-1-1	4×20 1×20	0.30 0.30	— 0.30	1.20 —	28.80 1.80 30.60			
							व०मी०	163.00	4987.80
7.	पिलर पर चूना करना व पेन्ट से नम्बर व वनविभाग लिखना	20	—	—	—	20	संख्या	200 / प्र०	4000.00
8.	पानी की ढुलाई आदि	20	—	—	—	20न०	ल०स०	500 / प्र०	10000.00
								योग	65891.41
								या	65900 /

अतिरिक्त अधिकारी
प्रकाशित प्रमाणिका
टिहरी वन प्रभाग
टिहरी

ह.उ.

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रेंज, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग