

वृक्षारोपण कार्य का व्यय सांराश

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपरक

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड़ढों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	2	3
1	अग्रिम मृदा कार्य	818300.00
2	वृक्षारोपण कार्य	513900.00
3	वृक्षारोपण प्रथम अनुरक्षण कार्य	430800.00
4	वृक्षारोपण द्वितीय अनुरक्षण कार्य	473900.00
5	वृक्षारोपण तृतीय अनुरक्षण कार्य	521100.00
6	वृक्षारोपण चतुर्थ अनुरक्षण कार्य	474700.00
7	वृक्षारोपण पंचम अनुरक्षण कार्य	522200.00
8	वृक्षारोपण षष्ठम् अनुरक्षण कार्य	468200.00
9	वृक्षारोपण सप्तम् अनुरक्षण कार्य	515000.00
10	वृक्षारोपण अष्टम् अनुरक्षण कार्य	556900.00
11	वृक्षारोपण नवम् अनुरक्षण कार्य	612600.00
12	वृक्षारोपण दशम् अनुरक्षण कार्य	673900.00
	योग :-	6581500.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी

बरगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी

चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - अग्रिम मृदा कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(प्रथम चरण, अग्रिम मृदा कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक बनीकरण

जीपीओएस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वे एवं चिन्हांकन कार्य	प्र0हे0	10.07	52.70	530.69
2	झाड़ियों की सफाई कार्य (पठारी क्षेत्र) :-				
	अ. लेण्टाना युक्त जहाँ घनत्व 25 प्रतिशत से कम हो।	प्र0हे0	0	1731.00	0.00
	ब. लेण्टाना युक्त जहाँ घनत्व 25 से 50 प्रतिशत के मध्य हो।	प्र0हे0	10	2770.20	27702.00
3	रेखांकन कार्य :-				
	अ. गड्डों का रेखांकन	प्र0सै0गड्डा	5000	42.60	2130.00
	ब. बोनानाली का रेखांकन	प्र0सै0बो0ना0	2000	148.00	2960.00
4	खुदान कार्य :-				
	अ. गड्डों का खुदान (0.45x0.45x0.45 m.)	प्र0गड्डा	5000	10.40	52000.00
	ब. बोनानाली का खुदान (3.00x0.60x0.45 m.)	प्र0बो0ना0	2000	92.30	184600.00
8	पत्थरवाड़ी निर्माण कार्य :-				
	अ. जहाँ पत्थर कार्य स्थल से 100 मी0 के दायरे में उपलब्ध हो	प्र0र0मी0	295	163.00	48085.00
	ब. जहाँ पत्थर कार्य स्थल से 100 मी0 के दायरे से अधिक दूरी पर उपलब्ध हो	प्र0र0मी0	1505	312.76	470703.80
9	निरीक्षण मार्ग का निर्माण कार्य (चौड़ाई 3 मी0)	प्र0कि0मी0	1	10378.20	10378.20
10	झोपड़ी निर्माण कार्य	प्रति	1	4847.80	4847.80
11	औजार मरम्मत आदि	प्र0हे0	10	428.00	4280.00
12	अग्रिम मृदा कार्य हेतु मेठ का पारिश्रमिक (1 श्रमिक)	प्र0दिवस	50	201.00	10050.00
	योग :-				818267.49
	अथवा :-				818300.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - वृक्षारोपण कार्य
प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित
(द्वितीय चरण, वृक्षारोपण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक बनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्डा भरान (0.45x0.45x0.45 m.)	प्र0गड्डा	5000	1.10	5500.00
2	बोनानाली की हॉफ फिलिंग एवं ड्रेसिंग कार्य	प्र0 बो0ना0	2000	7.15	14300.00
3	बोनानाली में बोने हेतु बीज का मूल्य	प्र0 बो0ना0	2000	8.40	16800.00
4	गड्डों में रोपण के समय गोबर की खाद (2 कि.ग्रा.)	प्रति पौध	5000	4.40	22000.00
5	बोनानाली में बीज बुआई कार्य	प्र0 बो0ना0	2000	1.70	3400.00
6	रोपण हेतु पौध क्य	प्र0पौध	5150	9.00	46350.00
7	पौधालय से छोटी थैली पौध का ढुलान (50 किमी0 तक)	प्र0पौध	5150	3.40	17510.00
8	पौधों का सिरबोझ ढुलान	प्र0पौध	5000	1.80	9000.00
9	गड्डों में पौध रोपण कार्य	प्र0पौध	5000	4.00	20000.00
10	गड्डों में 1.20 मी0 व्यास के थाला निर्माण	प्र0पौध	5000	4.40	22000.00
11	पौधों की निराई-गुड़ाई का कार्य				
	अ-प्रथम निराई-गुड़ाई	प्र0पौध	5000	1.04	5200.00
	ब-द्वितीय निराई-गुड़ाई	प्र0पौध	5000	1.04	5200.00
	स-शीतकालीन निराई-गुड़ाई	प्र0पौध	5000	1.04	5200.00
12	बोनानाली पौध की निराई-गुड़ाई का कार्य				
	अ-प्रथम निराई-गुड़ाई	प्र0बो0ना0	2000	3.45	6900.00
	ब-द्वितीय निराई-गुड़ाई	प्र0बो0ना0	2000	3.45	6900.00
	स-शीतकालीन निराई-गुड़ाई	प्र0बो0ना0	2000	3.45	6900.00
13	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टेकर से, 9 बार)	प्र0पौध	5000	3.30	148500.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड बनवाई कार्य	प्रति	1	4043.00	4043.00
15	सुरक्षा श्रमिक जुलाई से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	702	201.00	141102.00
16	झोपडी मरम्मत कार्य	प्रति	1	2051.93	2051.93
17	निरीक्षण मार्ग का मरम्मत कार्य	प्र0कि0मी0	1	3462.30	3462.30
18	श्रमिकों हेतु सुविधाये (पेयजल, उपचार आदि)	प्र0डे0	10	158.80	1588.00
	योग :-				513907.23
	अथवा :-				513900.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - प्रथम अनुरक्षण कार्य (बीटिंग अप 20%)

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(तृतीय चरण, प्रथम अनुरक्षण कार्य, 20 प्रतिशत बीटिंग अप)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	असफल बोनानालियों में 20 से.मी. गहरी गुड़ाई कर बीज बुजान कार्य	प्र0नाली	200	3.08	616.00
2	असफल बोनानालियों में बीज बुजान हेतु बीज का मूल्य	प्र0नाली	200	9.24	1848.00
3	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु 0.45x0.45x0.45 m के गड्डों का खुदान	प्र0गड्डा	500	8.91	4455.00
4	गड्डों में रोपण के समय खाद तथा माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स का प्रयोग				
	अ- गोबर की खाद (1 कि.आ.)	प्रति पौध	500	2.42	1210.00
5	रोपण हेतु पौध का क्य (छोटी थैली)	प्र0पौध	515	9.90	5098.50
6	पौधालय से छोटी थैली पौध का ढुलान (50 किमी0 तक)	प्र0पौध	515	3.74	1926.10
7	मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण हेतु पौधों का सिरबोझ ढुलान	प्र0पौध	500	1.98	990.00
8	गड्डों में पुनः पौध रोपण कार्य	प्र0पौध	500	4.40	2200.00
9	असफल पौधों के 1.20 मी0 व्यास के थाला निर्माण	प्र0पौध	500	4.84	2420.00
10	सफल पौधों के थाला मरम्मत कार्य	प्र0पौध	4500	2.31	10395.00
11	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	1.54	7700.00
12	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	4.62	9240.00
13	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 9 बार)	प्र0पौध	5000	3.63	163350.00
14	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	221.10	206949.60
15	पत्थरवाडी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	61.91	12381.60
	योग :-				430779.80
	अथवा :-				430800.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेज

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रमाणनीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - द्वितीय अनुरक्षण कार्य (बीटिंग अप 10%)

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(चतुर्थ चरण, प्रथम अनुरक्षण कार्य, 10 प्रतिशत बीटिंग अप)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	असफल बोनानालियों में 20 सें.मी. गहरी गुड़ाई कर बीज बुआन कार्य	प्र0नाली	200	3.39	677.60
2	असफल बोनानालियों में बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य	प्र0नाली	200	10.16	2032.80
3	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु 0.45x0.45x0.45 m के गड्डों का खुदान	प्र0गड्डा	500	9.80	4900.50
4	गड्डों में रोपण के समय खाद तथा माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स का प्रयोग				
	अ- गोबर की खाद (1 कि.ग्रा.)	प्रति पौध	500	2.66	1331.00
5	रोपण हेतु पौध का क्य (छोटी थैली)	प्र0पौध	515	10.89	5608.35
6	पौधालय से छोटी थैली पौध का ढुलान (50 किमी0 तक)	प्र0पौध	515	4.11	2118.71
7	मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण हेतु पौधों का सिरबोझ ढुलान	प्र0पौध	500	2.18	1089.00
8	गड्डों में पुनः पौध रोपण कार्य	प्र0पौध	500	4.84	2420.00
9	असफल पौधों के 1.20 मी0 व्यास के थाला निर्माण	प्र0पौध	500	5.32	2662.00
10	सफल पौधों के थाला मरम्मत कार्य	प्र0पौध	4500	2.54	11434.50
11	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	1.69	8470.00
12	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बोनाना0	2000	5.08	10164.00
13	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 9 बार)	प्र0पौध	5000	3.99	179685.00
14	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	243.21	227644.56
15	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	68.10	13620.20
	योग :-				473858.22
	अथवा :-				473900.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - तृतीय अनुरक्षण कार्य (बीटिंग अप 5%)

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(पंचम चरण, प्रथम अनुरक्षण कार्य, 5 प्रतिशत बीटिंग अप)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (रोमी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	असफल बोनानालियों में 20 सें.मी. गहरी गुड़ाई कर बीज बुआन कार्य	प्र0नाली	200	3.73	745.80
2	असफल बोनानालियों में बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य	प्र0नाली	200	11.18	2235.20
3	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु 0.45x0.45x0.45 m के गड्डों का खुदान	प्र0गड्डा	500	10.78	5390.00
4	गड्डों में रोपण के समय खाद तथा माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स का प्रयोग				
	अ- गोबर की खाद (1 कि.ग्रा.)	प्रति पौध	500	2.93	1463.00
5	रोपण हेतु पौध का क्य (छोटी थैली)	प्र0पौध	515	11.98	6169.19
6	पौघालय से छोटी थैली पौध का ढुलान (50 किमी0 तक)	प्र0पौध	515	4.52	2328.32
7	मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण हेतु पौधों का सिरबोझ ढुलान	प्र0पौध	500	2.40	1199.00
8	गड्डों में पुनः पौध रोपण कार्य	प्र0पौध	500	5.32	2662.00
9	असफल पौधों के 1.20 मी0 व्यास के थाला निर्माण	प्र0पौध	500	5.85	2926.00
10	सफल पौधों के थाला मरम्मत कार्य	प्र0पौध	4500	2.79	12573.00
11	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	1.86	9295.00
12	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बोनाली	2000	5.59	11176.00
13	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टेंकर से, 9 बार)	प्र0पौध	5000	4.39	197505.00
14	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	267.53	250409.02
15	पत्थरवाडी मरम्मत कार्य	प्र0रोमी0	200	74.91	14982.00
	योग :-				521058.52
	अथवा :-				521100.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेंज

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
विनकूट

प्रभाषीय वनाधिकारी
विनकूट

प्राक्कलन - चतुर्थ अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(षष्ठ्य चरण, चतुर्थ अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक बनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सफल पौधों के थाला मरम्मत कार्य	प्र0पौध	5000	3.07	15345.00
2	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	2.05	10230.00
3	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	6.15	12298.00
4	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 6 बार)	प्र0पौध	5000	4.83	144870.00
5	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	294.28	275448.89
6	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र0र0पी0	200	82.40	16480.20
	योग :-				474672.09
	अथवा :-				474700.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - पंचम अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(सप्तम् चरण, पंचम अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड़दों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सफल पौधों के थाला मरम्मत कार्य	प्र0पौध	5000	3.38	16885.00
2	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	2.26	11275.00
3	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	6.77	13530.00
4	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 6 बार)	प्र0पौध	5000	5.31	159390.00
5	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	323.71	302990.69
6	पत्थरवाडी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	90.64	18128.00
	योग :-				522198.69
	अथवा :-				522200.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - षष्टम् अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(अष्टम् चरण, षष्टम् अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड़कों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	2.49	12430.00
2	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	7.45	14894.00
3	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 3 बार)	प्र0पौध	5000	5.84	87615.00
4	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	356.08	333291.82
5	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	99.70	19940.80
	योग :-				468171.62
	अथवा :-				468200.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी

बरगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी

चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी

चित्रकूट

प्राक्कलन - सप्तम् अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(नवम् चरण, सप्तम् अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	2.74	13695.00
2	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	8.20	16390.00
3	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टेंकर से, 3 बार)	प्र0पौध	5000	6.42	96360.00
4	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	391.69	366619.97
5	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	109.67	21934.00
	योग :-				514998.97
	अथवा :-				515000.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट
चित्रकूट

प्राक्कलन - अष्टम् अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(दशम् चरण, अष्टम् अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड़ढों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र०पौध	5000	3.01	15070.00
2	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र०बो०ना०	2000	9.02	18040.00
3	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 3 बार)	प्र०पौध	5000	6.42	96360.00
4	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	430.86	403284.02
5	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र०र०मी०	200	120.64	24127.40
	योग :-				556881.42
	अथवा :-				556900.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्राक्कलन - नवम् अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(दशम् चरण, अष्टम् अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेंज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक बनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड़्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	3.32	16600.00
2	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	9.92	19840.00
3	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टेंकर से, 3 बार)	प्र0पौध	5000	7.07	106050.00
4	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	473.94	443607.84
5	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	132.70	26540.00
	योग :-				612637.84
	अथवा :-				612600.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी

बरगढ़ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी

चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी

चित्रकूट

प्राक्कलन - दशम् अनुरक्षण कार्य

प्रति वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

(दशम् चरण, अष्टम् अनुरक्षण कार्य)

स्थल का नाम : ऊँचाडीह

विकासखण्ड का नाम : मानिकपुर

रेज का नाम : बरगढ़

योजना का नाम : क्षतिपूरक वनीकरण

जी0पी0एस0 रीडिंग :

सकल क्षेत्रफल (हे0) : 10.07

शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) : 10

गड्डों की संख्या : 5000

बोनानाली की संख्या : 2000

परिधि (र0मी0) : 1800

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0पौध	5000	3.65	18250.00
2	बोनानाली पौध की शीतकालीन निराई-गुड़ाई कार्य	प्र0बो0ना0	2000	10.91	21820.00
3	पौधों की सिंचाई (किराये के ट्रैक्टर टैंकर से, 3 बार)	प्र0पौध	5000	7.78	116700.00
4	सुरक्षा श्रमिक अप्रैल से मार्च तक (03 सुरक्षा श्रमिक)	प्रतिदिन	936	521.33	487964.88
5	पत्थरवाड़ी मरम्मत कार्य	प्र0र0मी0	200	145.97	29194.00
	योग :-				673928.88
	अथवा :-				673900.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरगढ़ रेज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट