

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज0)

अनुमानित व्यय प्राक्कलन

कार्य का नाम :- चांसदा CA-DFL 40 Ha.	नाम रेंज :- कुराबड
क्षेत्रफल :- 40 हैक्टर	पंचायत समिति :- कुराबड
नाम वीएफपीएमसी :- जोधपुरिया	जिला :- उदयपुर
मॉडल :- CA-DFL	योजना :- कैम्पा
G.P.S.NO.- N. :- 24°25'13.66" E- 73°36'25"	श्रमिक दर 259 रुपये
कुल पेरा मीटर :- 2694 र.मी. (780 रमी कॉमन खाई फेंसिंग एवं 1914 र.मी. नई दीवार)	

ADVANCE ACTION - 0 YEAR

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1	L.S	15000
2	क्षेत्र की सर्वे एवं ले आउट (लाईन क्लीयरेंस सहित)	40 Hq.	163.17 Per	6527
3	क्षेत्र में 2 या 2.5 हैक्टर साईज के उपखण्ड बनाना एवं उनका पत्थर गाड़कर एवं पेंट से लिख कर सीमांकन करना	40 Hq.	223.52 Per	8941
4	पत्थर दीवार फेंसिंग :- पत्थर की सुखी चुनाई कर दीवार बनाना 1.20 मी. उंची 0.80 मी. धरातल पर एवं 0.60 मी.उपर से चौड़ी मय एलाइनमेंट एवं निशानदेही सहित (0.84 घ.मी. प्रति रनिंग मीटर मय वॉर्ड्स)	1914 Rm	388.50 Per	624615
	1 200 मी. से कम दुरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	1607.76 Cum		
5	पत्थर दीवार की सतह पर मिट्टी खोदकर 3 से.मी. अथवा अधिक मोटी परत दीवार के उपर जमाना	1914 Rm	14.11 Per	27007
6	कन्दुर ट्रेंच/स्टेगर्ड ट्रेंच/डीप सीसीटी खुदवाई हेतु डागबेलिंग कार्य	12000 Rm	1.06 Per	12720
7	कन्दुर ट्रेंच 0.45 x 0.45से.मी/साईज के खोदना एवं खुदी मिट्टी को निर्धारित माप में खोदना एवं खुदी हुई मिट्टी को ढलान के निचे की ओर कन्दुर ट्रेंच के साथ ककर पत्थर अलग कर माउण्ड बनाना			
	कंदूर ट्रेंच सा. 0.45 x 0.45 m=0.2025cum			
8	1 कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स हो में	6000 Rm	215.37 Per	261675
		1215 Cum		
	2 कठोर चिकनी जिसमें मुरड/कंकड अधिक हो	6000 Rm	232.59 Per	282597
		1215 Cum		
9	चेंकडेम/निर्माण करवाई :- झाई रेन्डम रबल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोड़कर चुनाई करना (वॉर्ड्स सहित) विभिन्न साईज के	200 Cum	271.37 Per	54274
10	खड्डे खुदवाई (सा.0.45x0.45x0.45cm) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें :-			
	1 डागबेलिंग डलवाई	5400 NOS	1.06 P.NOS	5724
	3 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स सहित	2000 NOS	235.18 Per CUM	42862
		182.25 Cum		
	4 कठोर मुरड कंकर में	3400 NOS	261.08 Per CUM	80889
		309.825 Cum		
11	Cost of Raising 5940 plants Seedling in Nursury	5940 plants	LS	20000
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य	104 days	259 per day	26936
13	Construction of cattel Guard Hut		LS	10000
14	Cost of Grass and Other Seeds		LS	7800

15	Labour Aminities			LS		7000
16	Purchase of Construction of Water Storage Tank			LS		10000
17	Purchase of Sign bords and their fixing			LS		10000
18	Purchase of Tools and Plants			LS		4000
19	अन्य विविध व्यय			LS		15000
20	Administrative Charges 10%			LS		149914
	Total					1683479

1 YEAR (PLANTING YEAR)

1 YEAR (PLANTING YEAR)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि पत्थर की दीवार के अन्दर की ओर दीवार से 0.30 मी. दुर 0.30 मी. गुणा 0.30 मी. अनुप्रस्थ काट की नाली खोदना एवं खोदी गयी मिट्टी को कंकर पत्थर अलग कर दीवार की ओर माउण्ड बनाना।					
i	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्डर्स तक -700 र.मी. X 0.30 मी. X 0.30 मी. = 63 घ.मी.	63	cum	154.89	p.cum	9758.07
ii	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्डर्स से अधिक -800 र.मी. X 0.30 मी. X 0.30 मी. = 72घ.मी.	72	cum	215.37	p.cum	15506.64
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण हेतु सालर/गूगल/बड/पीपल/सेजना/ इत्यादि की कटिंग्स तैयार कर खड्डा खोदकर लगाना मय थांवला बनवाई (कटिंग की लम्बाई गुगल 0.5 मी. व अन्य कटिंग 1 मी.	300	nos	19.42	p.nos	5826
4	स्थानीय रूप से उपलब्ध रतनजोत काटकर 500 मी. तक स्थानीय परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेन्च खोदकर निरन्तर कटिंग लगाना व आस पास की मिट्टी को दबाना - निरन्तर	700	mtr	24.74	p.mtr	17318
5	स्थानीय रूप से उपलब्ध थोर काटकर 500 मी. तक परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेन्च खोदकर लगाना कटिंग लगाना व आस पास की मिट्टी को मजबूती से दबाना - निरन्तर	800	mtr	46.1	p.mtr	36880
7	Live hedge fencing हेतु दीवार के सहारे खोदी गई 0.30 मी X 0.30 मी की अनुप्रस्थ काट की नाली के माउन्ट पर एक लाईन बीज सोईंग करना।	1500	Rmt	0.94	p.rmt	1410
8	Maintanace of 5940 plants Seedling in Nursury	5940	plants	L.S		12500
9	ट्रेक्टर /वाहन में पौधों की भराई / खाली कराई कार्य					
i	12x30 cm थैली के लिए	5400	plant	0.79	प्रति पौ.	4266
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरभार से पौध दुलाई					
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)	5400	plant	1.34	प्रति पौ.	7236
a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी X 30 सेमी					
11	खड्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना					
a	समतल क्षेत्र में खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	2000	पौधे	0.51	प्रति पौ.	1020
b	पहाडी क्षेत्र में खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	3400	पौधे	1.11	प्रति पौ.	3774
12	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पौलिथीन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।					
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	2000	पौधे	5.30	प्रति पौ.	10600
b	पहाडी क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	3400	पौधे	6.34	प्रति पौ.	21556
13	रोपित पौधों के थांवला बनाना					

a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवाला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	2000	पौधे	4.11	प्र.थां	8220
b	पहाड़ी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवाला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	3400	पौधे	7.25	प्र.थां	24650
14	थांवालो पर बीज बुवाई 3 स्थानों पर	2500	पौधे	0.51	प्र.थां	1275
15	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थांवाला दुरस्त करने सहित। 2 बार X 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	4.92	प्र.पो.	53136
b	ट्रेन्च/वीडिच/कंदूर ड्राईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 12000र.मी. = 24000 र.मी.	24000	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	33600
16	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 2 बार X 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	0.67	प्र.पो.	7236
17	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	5000	पौधे	5.84	प्र.पो.	29200
18	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	5000	पौधे	2.39	प्र.पो.	11950
19	रोपित पौधों की पुर्निर्ग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	2000	पौधे	1.57	प्र.पो.	3140
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पौधों में।	2000	पौधे	2.39	प्र.पो.	4780
20	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
21	Raising of 540 plants Seedling in nursery for casualty replacment in year -2 (10% of 5400)			ल.स.		2500
22	पुरानी पत्थर की दिवार मरम्मत करना 150 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20 कुल 126 घमी	126	cum	194.25	प्र.रमी	24475.5
23	चेकडेम/निर्माण करवाई :- झाई रेन्डम रब्ल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोड़कर चुनाई करना (वोईन्ड सहित) विभिन्न साईज के	100	Cum	271.37	प्र.रमी	27137
24	Labour Aminities			LS		5000
25	Micsllaneous and unforeseen expenditures			LS		5000.0
26	Administrative Charges 10%			LS		47275.8
	Total					520034.00

1 YEAR Maintance (YEAR-2)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	Maintanace of 540 plants Seedling in Nursery for casualty replacment in II year	540	plants	L.S		2000
3	केज्युअल्टी रिपलेसमेन्ट हेतु पुनः खड्डे खोदना, खड्डा खुदाई साईज 0.45 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. कुल - 540 खड्डे	49.20	cum	82.23	p.cum	4045.716
4	ट्रेक्टर / वाहन में पौधों की भराई / खाली कराई कार्य					
i	12x30 cm थैली के लिए	540	plant	0.79	प्रति पौ	426.6
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरभार से पौधे ढुलाई					
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)					
a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी X 30 सेमी	540	plant	1.34	प्रति पौ.	723.6

6	खड़्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना					
a	समतल क्षेत्र में खड़्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	140	पौधे	0.51	प्रति पौ.	71.4
b	पहाडी क्षेत्र में खड़्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	400	पौधे	1.11	प्रति पौ.	444
7	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पौलिथीन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।					
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	140	पौधे	5.30	प्रति पौ.	742
b	पहाडी क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	400	पौधे	6.34	प्रति पौ.	2536
8	रोपित पौधों के थांवाला बनाना					
a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवाला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	140	पौधे	4.11	प्र.थां	575.4
b	पहाडी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवाला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	400	पौधे	7.25	प्र.थां	2900
10	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थांवाला दुरस्त करने सहित। 2 बार X 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	4.92	प्र.पौ.	53136
11	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 1 बार X 5400 पौधे = 5400 पौधे	5400	पौधे	0.67	प्र.पौ.	3618
12	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	4000	पौधे	5.84	प्र.पौ.	23360
13	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	4000	पौधे	2.39	प्र.पौ.	9560
14	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	2000	पौधे	1.57	प्र.पौ.	3140
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पौधों में।	2000	पौधे	2.39	प्र.पौ.	4780
15	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
16	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 100 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	84	cum	194.25	प्र.मी	16317
17	Misellaneous and unforeseen expenditures			LS		12000.68
18	Administrative Charges 10%			LS		22000.00
	TOTAL					246184.396

2 YEAR Maintance (YEAR-3)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पौ.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पौ.	4302
3	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्र.मी	17948.7

5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8

3 YEAR Maintance (YEAR-4)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 105 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	88.2	cum	194.25	प्ररमी	17132.85
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						125477.95

4 YEAR Maintance (YEAR-5)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.4
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						127925.5

5 YEAR Maintance (YEAR-6)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7

5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					126293.8

6 YEAR Maintance (YEAR-7)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 70 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	58.8	cum	194.25	प्ररमी	11421.9
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					119767

7 YEAR Maintance (YEAR-8)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					126293.8

8 YEAR Maintance (YEAR-9)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7

5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8

9 YEAR Maintance (YEAR-10)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8


10 YEAR Maintance (YEAR-11)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8

11 YEAR Maintance (YEAR-12)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808

4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					126293.8

SR.NO.	PLANTATION YEAR	AMOUNT
1	0 YEAR	1683478.97
2	First Year	520034.00
3	Secound Year	246184.40
4	Third Year	126293.80
5	Fourth year	127925.50
6	Fifth Year	127925.50
7	Sixth Year	126293.80
8	Seventh Year	119767.00
9	Eighth Year	126293.80
10	Ninth Year	126293.80
11	Tenth Year	126293.80
12	Eleventh year	126293.80
13	Twelth year	126293.80
	Grand Total	3709371.96
	Or say	3709372.00

प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर की विभागीय बीएसआर वर्ष 2022 में स्वीकृत दर अनुसार बनाया गया है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुराबड

प्राक्कलन की तकनिकी जाँच की गई बी.एस.आर. एवं विभागीय मापदण्ड अनुसार सही पाया गया।


सहायक वन संरक्षक
झाडोल

प्राक्कलन तकनिकी रूप से अनुमोदीत किया जाता है।


उप वन संरक्षक
उदयपुर