

प्रपत्र-44

परियोजना का नाम:- भारतीय स्टेट बैंक "प्रशासनिक कार्यालय" के भवन निर्माण मांग हेतु छकाता राजि के अन्तर्गत गण्डगोदाम सितारगंज पी0 डब्लू0 डी0 मोटर मार्ग पर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र सुल्ताननगरी ब्लॉक में 0.4020 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0 सी0 सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0 सी0 सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर रू0 में	धनराशि	D.s.r
			ल0	चौ0	ऊ0					
1	आर0 सी0 सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खुदान	10	0.45	0.45	0.50	1.01	M ³	260.30	263.55	2.8.1
2	आर0 सी0 सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	10	-	-	-	10.00	no	22.85	228.50	13.87.1
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0 सी0 सी0 पिलर निर्माण	10	0.45	0.45	1.00	2.03	M ³	7780.30	15755.11	4.1.4
4	1:2:4 आर0 सी0 सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना		2.03x78.5			159.4	कु०	107.10	17066.92	5.22.1
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य 15एम0एम0	10*4	0.45	-	1.00	18	M ²	9344.35	168198.30	6.4.1
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	10	-	-	-	10	no	350.00	3500.00	mr
7	पानी की ढुलाई आदि	10	-	-	-	10	no		4000.00	ls
कुल योग									209012.38	
या									209012.00	


 जिला प्रशासक
 जिला प्रशासक
 जिला प्रशासक


 जिला प्रशासक
 जिला प्रशासक
 जिला प्रशासक

ह0/-
 प्रभागीय वनाधिकारी

 प्रभागीय वनाधिकारी
 इलाहाबाद वन प्रभाग, इलाहाबाद

परियोजना का नाम— भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

आर0सी0सी0 सीमा पीलरों पर होने वाले व्यय को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तावित वन भूमि में आर0सी0सी0 पीलरों द्वारा सीमाकन / सर्वेक्षण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार किया जायेगा।


भारतीय स्टेट बैंक
उप-महाप्रबन्धक (बैंक) (वि०)
प्रशासनिक कार्यालय, हल्द्वानी