

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज0)

अनुमानित व्यय प्राक्कलन

कार्य का नाम :- चांसदा CA-DFL 40 Ha.

नाम रेंज :- कुराबड

क्षेत्रफल :- 40 हैक्टर

पंचायत समिति :- कुराबड

नाम वीएफपीएमसी :- जोधपुरिया

जिला :- उदयपुर

मॉडल :- CA-DFL

योजना :- कैम्पा

G.P.S.NO.- N. :- 24°25'13.66" E- 73°36'25"

श्रमिक दर 259 रुपये

कुल पेरा मीटर :- 2694 र.मी. (780 रमी कॉमन खाई फेसिंग एवं 1914 र.मी. नई दीवार)

ADVANCE ACTION - 0 YEAR

क.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1	L.S	15000
2	क्षेत्र की सर्वे एवं ले आउट (लाईन क्लीयरेंस सहित)	40	Hq.	163.17 Per
3	क्षेत्र में 2 या 2.5 हैक्टर साईज के उपखण्ड बनाना एवं उनका पत्थर गाड़कर एवं पेंट से लिख कर सीमांकन करना	40	Hq.	223.52 Per
4	पत्थर दीवार फेसिंग :- पत्थर की सुखी चुनाई कर दीवार बनाना 1.20 मी. उची 0.80 मी. धरातल पर एवं 0.60 मी.उपर से चौड़ी मय एलाइनमेंट एवं निशानदेही सहित (0.84 घ मी. प्रति रनिंग मीटर मय वॉर्डइस)			
	I 200 मी. से कम दुरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	1914 Rm 1607.76 Cum	388.50 Per	624615
5	पत्थर दीवार की सतह पर मिट्टी खोदकर 3 से.मी. अथवा अधिक मोटी परत दीवार के उपर जमाना	1914 Rm	14.11 Per	27007
6	कन्दुर ट्रेंच /स्टेगर्ड ट्रेंच/डीप सीसीटी खुदवाई हेतु डागबेलिंग कार्य	12000 Rm	1.06 Per	12720
7	कन्दुर ट्रेंच 0.45 x 0.45से.मी/ साईज के खोदना एवं खुदी मिट्टी को निर्धारित माप में खोदना एवं खुदी हुई मिट्टी को ढलान के निचे की ओर कन्दुर ट्रेंच के साथ कंकर पत्थर अलग कर माउण्ड बनाना			
8	कंदूर ट्रेंच सा. 0.45 x 0.45 m=0.2025cum			
	1 कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स हो में	6000 Rm 1215 Cum	215.37 Per	261675
	2 कठोर चिकनी जिसमें मुरड/कंकड अधिक हो	6000 Rm 1215 Cum	232.59 Per	282597
9	चेकडेम/निर्माण करवाई :- झाई रेन्डम रब्बल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोड़कर चुनाई करना (वोर्डइस सहित) विभिन्न साईज के	200 Cum	271.37 Per	54274
10	खड्डे खुदवाई (सा.0.45x0.45x0.45cm) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें :-			
	1 डागबेलिंग डलवाई	5400 NOS	1.06 P.NOS	5724
	3 20 प्रतिशत से अधिक बोल्टर्स सहित	2000 NOS 182.25 Cum	235.18 Per CUM	42862
	4 कठोर मुरड कंकर में	3400 NOS 309.825 Cum	261.08 Per CUM	80889
11	Cost of Raising 5940 plants Seedling in Nursury	5940 plants	LS	20000
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य	104 days	259 per day	26936
13	Construction of cattel Guard Hut		LS	10000
14	Cost of Grass and Other Seeds		LS	7800

15	Labour Aminities			LS		7000
16	Purchase of Construction of Water Storage Tank			LS		10000
17	Purchase of Sign bords and their fixing			LS		10000
18	Purchase of Tools and Plants			LS		4000
19	अन्य विविध व्यय			LS		15000
20	Administrative Charges 10%			LS		149914
	Total					1683479

1 YEAR (PLANTING YEAR)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	वृक्षारापेण क्षेत्र कि पत्थर की दीवार के अन्दर की ओर दीवार से 0.30 मी. दुर 0.30 मी. गुणा 0.30 मी. अनुप्रस्थ काट की नाली खोदना एवं खोदी गयी मिट्टी को कंकर पत्थर अलग कर दीवार की ओर माउण्ड बनाना।					
i	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्डर्स तक -700 र.मी. X 0.30 मी. X 0.30 मी. = 63 घ.मी.	63	cum	154.89	p.cum	9758.07
ii	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्डर्स से अधिक -800 र.मी. X 0.30 मी. X 0.30 मी. = 72घ.मी.	72	cum	215.37	p.cum	15506.64
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण हेतु सालर/गूगल/बड/पीपल/सेजना/ इत्यादि की कटिंग्स तैयार कर खड्डा खोदकर लगाना मय थांवला बनवाई (कटिंग की लम्बाई गुगल 0.5 मी व अन्य कटिंग 1 मी.	300	nos	19.42	p.nos	5826
4	स्थानीय रूप से उपलब्ध रतनजोत काटकर 500 मी. तक स्थानीय परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेन्च खोदकर निरन्तर कटिंग लगाना व आस पास की मिट्टी को दबाना - निरन्तर	700	mtr	24.74	p.mtr	17318
5	स्थानीय रूप से उपलब्ध थोर काटकर 500 मी. तक परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेन्च खोदकर लगाना कटिंग लगाना व आस पास की मिट्टी को मजबूती से दबाना - निरन्तर	800	mtr	46.1	p.mtr	36880
7	Live hedge fencing हेतु दीवार के सहारे खोदी गई 0.30 मी X 0.30 मी की अनुप्रस्थ काट की नाली के माउन्ट पर एक लाईन बीज सोईंग करना।	1500	Rmt	0.94	p.rmt	1410
8	Maintanace of 5940 plants Seedling in Nursury	5940	plants	L.S		12500
9	ट्रेक्टर /वाहन में पौधों की भराई / खाली कराई कार्य					
i	12x30 cm थैली के लिए	5400	plant	0.79	प्रति पौ.	4266
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरभार से पौधे ढुलाई					
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)					
a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी X 30 सेमी	5400	plant	1.34	प्रति पौ.	7236
11	खड्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना					
a	समतल क्षेत्र में खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	2000	पौधे	0.51	प्रति पौ.	1020
b	पहाडी क्षेत्र में खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	3400	पौधे	1.11	प्रति पौ.	3774
12	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पौलिथीन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।					
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	2000	पौधे	5.30	प्रति पौ.	10600
b	पहाडी क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	3400	पौधे	6.34	प्रति पौ.	21556
13	रोपित पौधों के थांवला बनाना					

a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवाला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	2000	पौधे	4.11	प्र.थां	8220
b	पहाड़ी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवाला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	3400	पौधे	7.25	प्र.थां	24650
14	थांवालो पर बीज बुवाई 3 स्थानों पर	2500	पौधे	0.51	प्र.थां	1275
15	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थांवाला दुरस्त करने सहित। 2 बार X 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	4.92	प्र.पो.	53136
b	ट्रेन्च/वीडिच/कंदूर ड्राईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 12000र.मी. = 24000 र.मी.	24000	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	33600
16	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 2 बार X 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	0.67	प्र.पो.	7236
17	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	5000	पौधे	5.84	प्र.पो.	29200
18	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	5000	पौधे	2.39	प्र.पो.	11950
19	रोपित पौधों की पुर्निंग एवं ब्रांच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	2000	पौधे	1.57	प्र.पो.	3140
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पौधों में।	2000	पौधे	2.39	प्र.पो.	4780
20	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
21	Raising of 540 plants Seedling in nursery for casualty replacment in year -2 (10% of 5400)			ल.स.		2500
22	पुरानी पत्थर की दिवार मरम्मत करना 150 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20 कुल 126 घमी	126	cum	194.25	प्र.रमी	24475.5
23	चेकडेम/निर्माण करवाई :- झाई रेन्डम रबल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोडकर चुनाई करना (वोईन्ड सहित) विभिन्न साईज के	100	Cum	271.37	प्र.रमी	27137
24	Labour Aminities			LS		5000
25	Micsslaneous and unforeseen expenditures			LS		5000.0
26	Administrative Charges 10%			LS		47275.8
	Total					520034.00

1 YEAR Maintance (YEAR-2)

P. PLANT MAINTENANCE (P. 2.1)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	Maintanace of 540 plants Seedling in Nursury for casualty replacment in II year	540	plants	L.S		2000
3	केज्युअल्टी रिपलेसमेन्ट हेतु पुनः खड्डे खोदना, खड्डा खुदाई साईज 0.45 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. कुल – 540 खड्डे	49.20	cum	82.23	p.cum	4045.716
4	ट्रेक्टर /वाहन में पौधों की भराई / खाली कराई कार्य					
i	12x30 cm थैली के लिए	540	plant	0.79	प्रति पौ	426.6
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरभार से पौधे ढुलाई					
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)					
a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी x 30 सेमी	540	plant	1.34	प्रति पौ.	723.6

6	खड्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना					
a	समतल क्षेत्र में खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	140	पौधे	0.51	प्रति पौ.	71.4
b	पहाडी क्षेत्र में खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	400	पौधे	1.11	प्रति पौ.	444
7	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पौलिथीन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।					
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	140	पौधे	5.30	प्रति पौ.	742
b	पहाडी क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	400	पौधे	6.34	प्रति पौ.	2536
8	रोपित पौधों के थांवला बनाना					
a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	140	पौधे	4.11	प्र.थां	575.4
b	पहाडी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	400	पौधे	7.25	प्र.थां	2900
10	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थांवला दुरस्त करने सहित। 2 बार X 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	4.92	प्र.पो.	53136
11	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 1 बार X 5400 पौधे = 5400 पौधे	5400	पौधे	0.67	प्र.पो.	3618
12	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	4000	पौधे	5.84	प्र.पो.	23360
13	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	4000	पौधे	2.39	प्र.पो.	9560
14	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	2000	पौधे	1.57	प्र.पो.	3140
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पौधों में।	2000	पौधे	2.39	प्र.पो.	4780
15	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
16	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 100 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	84	cum	194.25	प्र.मी	16317
17	Misellaneous and unforeseen expenditures			LS		12000.68
18	Administrative Charges 10%			LS		22000.00
	TOTAL					246184.396

2 YEAR Maintance (YEAR-3)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्र.मी	17948.7

5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8

3 YEAR Maintance (YEAR-4)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 105 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	88.2	cum	194.25	प्ररमी	17132.85
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						125477.95

4 YEAR Maintance (YEAR-5)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.4
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						127925.5

5 YEAR Maintance (YEAR-6)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7

5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					126293.8

6 YEAR Maintance (YEAR-7)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 70 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	58.8	cum	194.25	प्ररमी	11421.9
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					119767

7 YEAR Maintance (YEAR-8)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					126293.8

8 YEAR Maintance (YEAR-9)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7

5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8

9 YEAR Maintance (YEAR-10)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षरापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8


10 YEAR Maintance (YEAR-11)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षरापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
TOTAL						126293.8

11 YEAR Maintance (YEAR-12)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		3000
2	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
3	वृक्षरापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808

4	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 110 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	92.4	cum	194.25	प्ररमी	17948.7
5	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.10
6	Administrative Charges 10%			LS		10880.00
	TOTAL					126293.8

SR.NO.	PLANTATION YEAR	AMOUNT
1	0 YEAR	1683478.97
2	First Year	520034.00
3	Secound Year	246184.40
4	Third Year	126293.80
5	Fourth year	127925.50
6	Fifth Year	127925.50
7	Sixth Year	126293.80
8	Seventh Year	119767.00
9	Eighth Year	126293.80
10	Ninth Year	126293.80
11	Tenth Year	126293.80
12	Eleventh year	126293.80
13	Twelth year	126293.80
	Grand Total	3709371.96
	Or say	3709372.00

प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर की विभागीय बी एस आर वर्ष 2022 में स्वीकृत दर अनुसार बनाया गया है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुराबड

प्राक्कलन की तकनीकी जाँच की गई बी.एस.आर. एवं विभागीय मापदण्ड अनुसार सही पाया गया।


सहायक वन संरक्षक
झाडोल

प्राक्कलन तकनीकी रूप से अनुमोदीत किया जाता है।


उप वन संरक्षक
उदयपुर

कार्यालय उप वन सरंक्षक, उदयपुर (राज0)

अनुमानित व्यय प्राक्कलन वर्ष

कार्य का नाम :- चांसदा CA-NFL 6.75 Ha.

नाम रेंज :- कुराबड

क्षेत्रफल :- 6.75 हैक्टर

पंचायत समिति :- कुराबड

नाम वीएफपीएमसी :- जोधपुरिया

जिला - उदयपुर

मॉडल :- CA-NFL

योजना :- कैम्पा

G.P.S.NO.- N. :- 24°25'52.59" E- 73°52'9.16"

कुल पेरा मीटर :-1188 र.मी.

श्रमिक दर 259 रुपये

ADVANCE ACTION - 0 YEAR

क.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1	LS	4000
2	क्षेत्र की सर्वे एवं ले आउट (लाईन क्लीयरेंस सहित)	6.75	Hq.	163.17 Per
3	क्षेत्र में 2 या 2.5 हैक्टर साईज के उपखण्ड बनाना एवं उनका पत्थर गाड़कर एवं पेंट से लिख कर सीमांकन करना	6.75	Hq.	223.52 Per
4	पत्थर दिवार फैसिंग :- पत्थर की सुखी चुनाई कर दिवार बनाना 1.20 मी. उंची 0.80 मी. धरातल पर एवं 0.60 मी.उपर से चौड़ी मय एलाइनमेंट एवं निशानदेही सहित (0.84 घ.मी. प्रति रनिंग मीटर मय वॉईड्स)	1188	Rm	388.50 Per
1	200 मी. से कम दुरी पर उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	997.92	Cum	387692
5	पत्थर दीवार की सतह पर मिट्टी खोदकर 3 से.मी. अथवा अधिक मोटी परत दिवार के उपर जमाना	1188	Rm	14.11 Per
6	कन्दुर ट्रेंच/स्टेगर्ड ट्रेंच/डीप सीसीटी खुदवाई हेतु डागबेलिंग कार्य	1350	Rm	1.06 Per
7	कन्दुर ट्रेंच 0.45 X 0.45से.मी/साईज के खोदना एवं खुदी मिट्टी को निर्धारित माप में खोदना एवं खुदी हुई मिट्टी को ढलान के निचे की ओर कन्दुर ट्रेंच के साथ कंकर पत्थर अलग कर माउण्ड बनाना			
8	कन्दुर ट्रेंच सा. 0.45 x 0.45 m=0.2025cum	675	Rm	215.37 Per
1	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोलडर्स हो में	136.688	Cum	29438
2	कठोर चिकनी जिसमें मुरड/कंकड अधिक हो	675	Rm	232.59 Per
		136.688	Cum	31792
9	चेकडेम/निर्माण करवाई :- ड्राई रेन्डम रब्ल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोड़कर चुनाई करना (वॉईन्ड सहित) विभिन्न साईज के	50	Cum	271.37 Per
10	खड्डे खुदवाई (सा. 0.45x0.45x0.45cm) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें :-	1350	Rm	1.06 Per
1	डागबेलिंग ढलवाई	675	Rm	235.18 Per
3	20 प्रतिशत से अधिक बोलडर्स सहित	61.5094	Cum	14466
4	कठोर मुरड कंकर में	675	Rm	261.08 Per
		61.509	Cum	16059
11	Cost of Raising 220 Seedling in Nursury	220	plants	LS 6000
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य	104	days	259 per day 26936
13	Construction of cattel Guard Hut			LS 10000
14	Cost of Grass and Other Seeds			LS 1700

15	Labour Aminities			LS		1200
16	Purchase of Construction of Water Storage Tank			LS		10000
17	Purchase of Sign bords and their fixing			LS		10000
18	अन्य विविध व्यय			LS		2000
19	Administrative Charges 10%			LS		51793.63
	Total					638880

1 YEAR (PLANTING YEAR)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि पत्थर की दीवार के अन्दर की ओर दीवार से 0.30 मी. दुर 0.30 मी. गुणा 0.30 मी. अनुप्रस्थ काट की नाली खोदना एवं खोदी गयी मिट्टी को कंकर पत्थर अलग कर दीवार की ओर माउण्ड बनाना।					
i	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्टर्स तक -525 र.मी. X 0.30 मी. X 0.30 मी. = 47.25 घ.मी.	47.25	cum	154.89	p.cum	7318.55
ii	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्टर्स से अधिक -525 र.मी. X 0.30 मी. X 0.30 मी. = 47.25 घ.मी.	47.25	cum	215.37	p.cum	10176.23
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण हेतु सालर/गूगल/बड/पीपल/सेजना/ इत्यादि की कटिंग्स तैयार कर खड़डा खोदकर लगाना मय थांवला बनवाई (कटिंग की लम्बाई गुगल 0.5 मी व अन्य कटिंग 1 मी.	50	nos	19.42	p.nos	971
4	स्थानीय रूप से उपलब्ध रतनजोत काटकर 500 मी. तक स्थानीय परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेन्च खोदकर निरन्तर कटिंग लगाना व आस पास की मिट्टी को दबाना - निरन्तर	525	mtr	24.74	p.mtr	12988.5
5	स्थानीय रूप से उपलब्ध थोर काटकर 500 मी. तक परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेन्च खोदकर लगाना कटिंग लगाना व आस पास की मिट्टी को मजबूती से दबाना - निरन्तर	525	mtr	46.1	p.mtr	24202.5
6	कंदूर ट्रेन्च / कंदूर ड्राईक्स के माउण्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंदूर ट्रेन्च 1350र.मी. X 2 लाईन = 2700 र.मी.	2700	Rmt	0.94	p.rmt	2538
7	Live hedge fencing हेतु दीवार के सहारे खोदी गई 0.30 मी x 0.30 मी की अनुप्रस्थ काट की नाली के माउण्ड पर एक लाईन बीज सोईंग करना।	1050	Rmt	0.94	prmt	987
8	Maintanace of 220 Seedling in Nursury	1485	plants	L.S		3500
9	ट्रेक्टर /वाहन में पौधों की भराई / खाली कराई कार्य					
i	12x30 cm थैली के लिए	1350	plant	0.79	प्रति पौ.	1066.5
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरभार से पौध डुलाई					
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)					
a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी x 30 सेमी	1350	plant	1.34	प्रति पौ.	1809
11	खड़्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना					
a	समतल क्षेत्र में खड़डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	675	पौधे	0.51	प्रति पौ.	344.25
b	पहाडी क्षेत्र में खड़डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	675	पौधे	1.11	प्रति पौ.	749.25
12	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पौलिथीन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।					
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	675	पौधे	5.30	प्रति पौ.	3577.5
b	पहाडी क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	675	पौधे	6.34	प्रति पौ.	4279.5

13	रोपित पौधों के थांवाला बनाना					
a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवाला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	675	पौधे	4.11	प्र.थां	2774.25
b	पहाड़ी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवाला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	675	पौधे	7.25	प्र.थां	4893.75
14	थांवालो पर बीज बुवाई 3 स्थानों पर	675	पौधे	0.51	प्र.थां	344.25
15	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थांवाला दुरस्त करने सहित। 2 बार X 1350 पौधे = 2700 पौधे	2700	पौधे	4.92	प्र.पो.	13284
b	ट्रेन्च/वीडिच/कंटूर ड्राईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1350र.मी. = 2700 र.मी.	2700	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3780
16	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 2 बार X 1350 पौधे = 2700 पौधे	2700	पौधे	0.67	प्र.पो.	1809
17	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर) 2 बार कुल 900 X 2 बार = 1800 पौधे	1800	पौधे	5.84	प्र.पो.	10512
18	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई 2 बार कुल 900 X 2 बार = 1800 पौधे	1800	पौधे	2.39	प्र.पो.	4302
19	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
20	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
21	Raising of 20 Seedling in nursery for casualty replacment in year - 2 (10% of 200)			ल.स.		600
22	पुरानी पत्थर की दिवार मरम्मत करना 50 र.मी. साईज (0.80 +0.60) /2 X 1.20	42	cum	194.25	प्र.रमी	8158.5
23	चेकडेम/निर्माण करवाई :- ड्राई रेन्डम रबल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोड़कर चुनाई करना (वोईन्ड सहित) विभिन्न साईज के	80	Cum	271.37	प्र.रमी	21710
24	Labour Aminities			LS		1000
25	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.7
26	Administrative Charges 10%			LS		21736.00
	Total					253033.80

1 YEAR Maintance (YEAR-2)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1	L.S	500
2	Maintanace of 20 Seedling in Nursery for casualty replacment in II year	149 plants	L.S	2000
3	केज्युअल्टी रिप्लेसमेन्ट हेतु पुनः खड्डे खोदना, खड्डा खुदाई साईज 0.45 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. कुल - 135 खड्डे	12.30 cum	82.23 p.cum	1011.429
4	ट्रेक्टर /वाहन में पौधों की भरवाई / खाली कराई कार्य			
i	12x30 cm थैली के लिए	135 plant	0.79 प्रति पौ.	106.65
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरभार से पौधे ढुलाई			
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)			

a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी X 30 सेमी					
6	खड़्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना	135	plant	1.34	प्रति पौ.	180.9
a	समतल क्षेत्र में खड़्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)					
b	पहाडी क्षेत्र में खड़्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	35	पौधे	0.51	प्रति पौ.	17.85
7	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पोलिथीन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।	100	पौधे	1.11	प्रति पौ.	111
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)					
b	पहाडी क्षेत्र में (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	35	पौधे	5.30	प्रति पौ.	185.5
8	रोपित पौधों के थांवला बनाना	100	पौधे	6.34	प्रति पौ.	634
a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	35	पौधे	4.11	प्र.थां	143.85
b	पहाडी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	100	पौधे	7.25	प्र.थां	725
	बीज बुवाई कार्य :-					
9	कटूर ट्रेन्च / कटूर ड्राईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कटूर ट्रेन्च 1250 र.मी. X 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च/वीडिच/कटूर ड्राईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
10	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थांवला दुरस्त करने सहित। 2 बार X 1350 पौधे = 2700 पौधे	2700	पौधे	4.92	प्र.पौ.	13284
11	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 1 बार X 1350 पौधे = 1350 पौधे	2700	पौधे	0.67	प्र.पौ.	1809
12	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	900	पौधे	5.84	प्र.पौ.	5256
13	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	900	पौधे	2.39	प्र.पौ.	2151
14	रोपित पौधों की पुर्निंग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।					
15	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना	200	पौधे	1.57	प्र.पौ.	314
16	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 50 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	312	days	259	per day	80808
17	Miscellaneous and unforeseen expenditures	42	cum	194.25	प्र.मी	8158.5
18	Administrative Charges 10%			LS		2000.16
	TOTAL			LS		12089.00
						137335.839

2 YEAR Maintance (YEAR-3)			
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर
			राशि

1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1		L.S	500
	बीज बुवाई कार्य :-				
2	कंदूर ट्रेन्च / कंदूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंदूर ट्रेन्च 1250 र.मी. X 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt 2350
a	ट्रेन्च / वीडिच / कंदूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा. 3500
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	900	पौधे	5.84	प्र.पो. 5256
4	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	900	पौधे	2.39	प्र.पो. 2151
5	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना				
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो. 314
6	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day 80808
7	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 50 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	42	cum	194.25	प्ररमी 8158.5
8	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS	2000.50
9	Administrative Charges 10%			LS	9110.00
	TOTAL				114148

3 YEAR Maintance (YEAR-4)					
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1		L.S	500
	बीज बुवाई कार्य :-				
2	कंदूर ट्रेन्च / कंदूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंदूर ट्रेन्च 1250 र.मी. X 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt 2350
a	ट्रेन्च / वीडिच / कंदूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा. 3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना				
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो. 314
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day 80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 55 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	46.2	cum	194.25	प्ररमी 8974.35
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS	2000.65
7	Administrative Charges 10%			LS	9110.00
	TOTAL				107557

4 YEAR Maintance (YEAR-5)					
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1		L.S	500
	बीज बुवाई कार्य :-				
2	कंदूर ट्रेन्च / कंदूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंदूर ट्रेन्च 1250 र.मी. X 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt 2350

a	ट्रेन्च/वीडिच/कंटूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
4	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 60 र.मी. साईज (0.80 +0.60) /2 X 1.20	50.4	cum	194.25	प्ररमी	9790.2
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.80
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					108373

5 YEAR Maintance (YEAR-6)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंटूर ट्रेन्च /कंटूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंटूर ट्रेन्च 1250 र.मी. x 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च/वीडिच/कंटूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
4	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 60 र.मी. साईज (0.80 +0.60) /2 X 1.20	50.4	cum	194.25	प्ररमी	9790.2
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.80
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					108373

6 YEAR Maintance (YEAR-7)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carrying out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंटूर ट्रेन्च /कंटूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंटूर ट्रेन्च 1250 र.मी. x 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च/वीडिच/कंटूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
4	वृक्षारापण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 60 र.मी. साईज (0.80 +0.60) /2 X 1.20	50.4	cum	194.25	प्ररमी	9790.2
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.80
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					108373

7 YEAR Maintance (YEAR-8)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंटूर ट्रेन्च / कंटूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंटूर ट्रेन्च 1250 र.मी. X 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च / वीडिच / कंटूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
4	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 55 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	46.2	cum	194.25	प्ररमी	8974.35
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.65
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					107557

8 YEAR Maintance (YEAR-9)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंटूर ट्रेन्च / कंटूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंटूर ट्रेन्च 1250 र.मी. X 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च / वीडिच / कंटूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
4	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 60 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 1.20	50.4	cum	194.25	प्ररमी	9790.2
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.80
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					108373

9 YEAR Maintance (YEAR-10)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंटूर ट्रेन्च / कंटूर डाईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च / वीडिच / कंटूर डाईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314

4	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 55 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 x 1.20	42.2	cum	194.25	प्ररमी	8197.35
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.65
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					106780

10 YEAR Maintance (YEAR-11)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंदूर ट्रेन्च / कंदूर ड्राईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंदूर ट्रेन्च 1250 र.मी. x 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च/वीडिच/कंदूर ड्राईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊँचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र.पो.	314
4	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 60 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 x 1.20	50.4	cum	194.25	प्ररमी	9790.2
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.80
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					108373

11 YEAR Maintance (YEAR-12)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	Collection of Basic datas for microplaning & carring out Joint forest Managment Activities	1		L.S		500
	बीज बुवाई कार्य :-					
2	कंदूर ट्रेन्च / कंदूर ड्राईक्स के माउन्ड पर 30 सेमी के अंतराल पर बीज बुवाई करना (प्रति लाईन) दो लाईन में कंदूर ट्रेन्च 1250 र.मी. x 2 लाईन = 2500 र.मी.	2500	Rmt	0.94	p.rmt	2350
a	ट्रेन्च/वीडिच/कंदूर ड्राईक्स पर पौधों की निदाई करना 2 बार X 1250र.मी. = 2500 र.मी.	2500	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	3500
3	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊँचाई तक में।	200	पौधे	1.57	प्र पो.	314
4	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808
5	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 60 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 x 1.20	50.4	cum	194.25	प्ररमी	9790.2
6	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		2000.80
7	Administrative Charges 10%			LS		9110.00
	TOTAL					108373

SR.NO.	PLANTATION YEAR	AMOUNT
1	0 YEAR	638880.06

2	First Year	253033.80
3	Secound Year	137335.84
4	Third Year	114148.00
5	Fourth year	107557.00
6	Fifth Year	108373.00
7	Sixth Year	108373.00
8	Seventh Year	108373.00
9	Eighth Year	107557.00
10	Ninth Year	108373.00
11	Tenth Year	106780.00
12	Eleventh year	108373.00
13	Twelth year	108373.00
	Grand Total	2115529.70
	Or say	2115530.00

प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर की विभागीय बीएसआर वर्ष 2022 में स्वीकृत दर अनुसार बनाया गया है ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुराबड

प्राक्कलन की तकनीकी जाँच की गई बी.एस.आर. एवं विभागीय मापदण्ड अनुसार सही पाया गया ।

सहायक वन संरक्षक
झाडोल

प्राक्कलन तकनीकी रूप से अनुमोदीत किया जाता है ।

उप वन संरक्षक
उदयपुर