

प्रारूप-46

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत जिला योजना में स्वीकृत टवामोड़ से कोट अमोडी तक, मोटर मार्ग लम्बाई-1.000कि०मी० का नव निर्माण।


परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/400 वृक्षों/कमटे जामे वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जा रहा है
(जो भी लागू हो)





सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत





वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र


चम्पावत


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (खण्ड ३)



वन प्रशासकीय वनाधिकारी
चम्पावत



प्रान्तीय वनाधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र चम्पावत


परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत जिला योजना में स्वीकृत टवामोड़ से कोट अमोडी तक मोटर मार्ग लम्बाई-1.000कि०मी० का नव निर्माण।

पथ वृक्षारोपण योजना का सारांश


| क्र० सं० | कार्य का नाम | मार्ग की लम्बाई (किमी०) | दर (प्रति किमी०) | लागत |
|----------|---|-------------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत जिला योजना में स्वीकृत टवामोड़ से कोट अमोडी तक मोटर मार्ग लम्बाई - 1.000 कि०मी० का नव निर्माण। | 1.00 | 100000 | 100000.00 |


अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत


अधीनस्थ अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत


वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र


प्रमाणित अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत


वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत

प्रस्तावित हस्तान्तरित मार्गों के पथ वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक विभागों से माँगी जाने वाली धनराशि का विस्तृत प्राक्कलन प्रति किमी० में 333 पौधारोपण

| क्र० सं० | कार्य विवरण | सं० | ल० | चौ० | उ०/ग० | मात्रा | प्रस्तावित इकाई दर | धनराशि |
|----------|--|-----|------------------------------|------|-------|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सर्व एवं सीमांकन कार्य तथा रोड साईड में चिन्हीकरण | | 1.00 | — | — | 1 किमी० | 150/— | 150.00 |
| 2 | स्थलों की सफाई | | 1.00 | — | — | 1 किमी० | 700/— | 700.00 |
| 3 | रोड साईड में पत्थरों की 45 सेमी० चौड़ी कुली वालिंग में ट्री गार्ड निर्माण— आन्तरिक गर्भ 50 सेमी० रेडियस तथा उचाई 1.35 मी० (15सेमी० बुनियाद व 1.20 उपर सहित) प्रति किमी० में 150 ट्री गार्ड | 150 | 22 X 0.95 X 0.95 X 1.35 7 | | | 574.38 | | |
| | घटाया आन्तरिक भाग | 150 | 22 X 0.50 X 0.50 X 1.35 7 | | | 159.11 | 130 /— | 53985.10 |
| | शेष चिनाई | | | | | 415.27 | | |
| 4 | शेष 183 पौधों का रोड साईड में (गुप प्लान्टेशन) की सुरक्षा हेतु कुली वालिंग में फेंसिंग | 1 | 200.00 | 0.45 | 1.20 | 108.00 घ०मी० | 130/— | 14040.00 |
| 5 | रोपण हेतु गड्ढे खुदान (0.45X 0.45 X 0.45) | 1 | 333 | — | — | 333 सं० | 3.15 | 1048.95 |
| 6 | गड्ढे भरण | | 333 | — | — | 333 सं० | 0.50 | 166.50 |
| 7 | पौधों की कीमत | | 333 | — | — | 333 सं० | 3.00 | 999.00 |
| 8 | पौधों का ढुलान | | 333 | — | — | 333 सं० | 2.15 | 715.95 |
| 9 | पौधारोपण तथा थावला बन्दी | | 333 | — | — | 333 सं० | 0.65 | 216.45 |
| 10 | पौधों हेतु जैविक खाद | | — | — | — | — | ल०स० | 700.00 |
| 11 | पौधों हेतु रासायनिक खाद/कीटनाशक | | — | — | — | 333 सं० | 6.70 प्रतिशत | 22.31 |
| 12 | देखरेख कार्य 3 किमी० में एक श्रमिक (रोपण वर्ष में 8 माह)(30 X 73 प्रतिदिन) | | — | — | — | 8 माह | 2190/3 | 5840.00 |
| 13 | रोपण के उपरान्त 5 वर्ष का अनुरक्षण 12 माह प्रति वर्ष | | 12 X 2190 X 5 / 3 | | | | | 43800.00 |
| 14 | यंत्र संचयन इत्यादि | | — | — | — | — | ल०स० | 500.00 |
| | | | | | | | योग | 122884.26 |
| | | | | | | | या | 122900.00 |

नोट :- अधिक रोजगार बढ़ाने तथा सस्ता कार्य हेतु स्थानीय उपलब्ध पत्थर में चिनाई कर ट्री गार्ड निर्माण उचित है।

जोड़ों प्रति प्रमाणित

LD

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय सड़क, लो. नि. वि.
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

प्रभोगीय राजाधिकारी
चम्पावत वन विभाग चम्पावत

Handwritten signature