# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–रुद्रपुर तृतीय तल, श्री गुरू अंगद देव जी कॉम्पलैक्स, रुद्रपुर, – 263153

Project Implementation Unit-Rudrapur, 3rd Floor, Shri Guru Angad Dev ji Complex, Rudrapur – 263153

दूरभाष / Phone : 05944-351597 ई–मेल / E-mail: pdpiurudrapur@nhai.org वेबसाइट / Website : www.nhai.org


सत्यमेव जयते

पत्रांक– एन.एच.ए.आई. / पी.आई.यू.–रुद्रपुर / रूद्रपुर बाईपास / फोरेस्ट / 2024 / 195 दिनांक–30.01.2024

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।

विषयः– जनपद ऊधम सिंह नगर में रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.640 तक) के निर्माण / सुधार हेतु 2.183है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/150430/2021)

सन्दर्भः– (1) पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 56 / 2022 / एफसी / 335 दिनांक 09.06.2023.

(2) इस कार्यालय का पत्रांक एन.एच..ए.आई. / पी.आई.यू.–रुद्रपुर / रूद्रपुर बाईपास / फोरेस्ट / 2023 / 1583 दिनांक 17.07.2023.

(3) आपका पत्रांक 466 / 12–1 रूद्रपुर दिनांक 04.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि रूद्रपुर बाईपास कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.640 तक का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिस हेतु 2.183है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन होना है, जिसकी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा सन्दर्भित पत्र (1) दिनांक 09.06.2023 द्वारा आवश्यक सूचना प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया था जिसके कम में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (2) के माध्यम से अवगत कराया गया था कि उक्त सूचना आप द्वारा प्रेषित की जानी है, जिसके कम में आप द्वारा सन्दर्भित पत्र (3) दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से उक्त सूचना को अग्रेतर प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त के कम में आप द्वारा सन्दर्भित पत्र (3) दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से प्रेषित सूचना निम्नवत हैः–

| S. No | Query | Compliance |
|---|---|---|
| 1 | The state Government is requested to submit a revised CA scheme of RS. 17, 95,164.8/- in accordance to the funds deposited. | उक्त बिदुं के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–1) |
| 2 | Compliance to the condition 3(ख) and 3 (ग) has not been submitted which is required to be submitted. | उक्त बिदुं के अनुपालन में अवगत कराना है कि चाही गई सूचना संलग्नक कर प्रेषित की जा रही हैं (संलग्नक–2) |

सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

30/01/24

(विकास मित्तल)
परियोजना निदेशक

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–रुद्रपुर तृतीय तल, श्री गुरू अंगद देव जी कॉम्पलैक्स, रुद्रपुर, – 263153

Project Implementation Unit-Rudrapur, 3rd Floor, Shri Guru Angad Dev ji Complex, Rudrapur – 263153

दूरभाष / Phone : 05944-351597 ई–मेल / E-mail: pdpiurudrapur@nhai.org वेबसाइट / Website : www.nhai.org


सत्यमेव जयते

पत्रांक–एन.एच.ए.आई. / पी.आई.यू.–रुद्रपुर / रूद्रपुर बाईपास / फोरेस्ट / 2023 / 1583 दिनांक–17.07.2023

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केंद्रीय, वन विभाग हल्द्वानी
हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)।

विषयः– जनपद – ऊधम सिंह नगर में तराई केंद्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर के अंतर्गत रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21.476 तक) के निर्माण / सुधार हेतु 2.183हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/150430/2021).**

सन्दर्भः– पत्र सं0– 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 56 / 2022 / एफ.सी. / 335, दिनांक 09.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग रूद्रपुर बाईपास मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के चैनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 21.467 तक का कार्य प्रगति पर है जिसमें 2.183हे0 वन भूमि का निर्माण / सुधार हेतु 2.183हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन होना है जिसकी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय के पत्र द्वारा आवश्क सूचनायें प्रेषित करने को कहा गया है जो कि आपके द्वारा प्रेषित होनी है जो कि निम्नवत् है–

| S.NO. | Query | Compliance |
|---|---|---|
| 1 | The state Government is requested to submit a revised CA scheme of RS. 17, 95,164.8/- in accordance to the funds deposited. | Pertains to DFO |
| 2 | Compliance to the condition 3(ख) and 3 (ग) has not been submitted which is required to be submitted. | Pertains to DFO |

उक्त सूचना सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित कर प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

17/07/23

(विकास मित्तल)
परियोजना निदेशक

# कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
## तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@red


पत्रांक 466 /12-1 रूद्रपुर, दिनांक 04/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।

विषयः– जनपद–ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्र शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21 + 476 तक) निर्माण/सुधार हेतु 2.183 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/150430/2021)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./1276 दिनांक 26.12.2022, पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./335 दिनांक 09.06.2023 एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन, ईकाई–रूद्रपुर, 3 फ्लोर, श्री गुरू अंगद देव जी कॉम्पलैक्स, रूद्रपुर का पत्रांक NHAI/PIU-Rudrapur/ RudrapurBypass /Forest/2023/1583 दिनांक 17.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद–ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21 + 476 तक) के निर्माण/ सुधार हेतु 2.183 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./335 दिनांक 09.06.2023 से लागाइ गयी आपत्ति का उत्तरालेख निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैः–

| क्र0 सं0 | आपत्ति | उत्तरालेख |
|---|---|---|
| 1 | The state Government is requested to submit a revised CA scheme of RS. 17,95,164.8/- in accordance to the funds | उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नकः 1) |
| 2 | Compliance to the condition 3 (ख) and 3 (ग) has not been submitted which is required to be submitted. | उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि चाही सूचना संलग्न कर प्रषित की जा रही है। (संलग्नकः 2) |

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

DFO TARAI CENTRAL/ LAND TRANSFER.Doc

उत्तराखण्ड वन विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय–वन क्षेत्राधिकारी गदगदिया वन क्षेत्र (पीपलपड़ाव)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग , रूद्रपुर
पत्रांक सं0 –58/12-1 गदगदिया , दिनांक– 21-07-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी ,
त0के0व0प्र0, रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर।

विषयः–जनपद ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर के अंतर्गत रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से किमी0 21+476तक) के निर्माण/सुधार हेतु 2.183हे0 वन भमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD.150430/2021).

सन्दर्भः–प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर की पत्रांक संख्या 37/12–1 दिनांक 04.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र व भारत सरकार के पत्रांक संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./335 दिनांक 09.06.2023 द्वारा प्रेषित आपत्तियां के कम में निम्न सूचना महोदय की सेवा में प्रेषित है।

बिन्दु संख्या 01– प्राक्कलन संलग्न कर सेवा में प्रेषित।

बिन्दु संख्या 02– 3(ख) और 3(ब) के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय

(आनन्द कुमार)
वन क्षेत्राधिकारी
गदगदिया वन क्षेत्र
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर।

O/C

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (4.4है0) संरक्षित कार्य वृत्त में वर्णित है। कार्य योजना खण्ड 1 (भाग–2) के संरक्षित कार्य वृत्त के सारणी सं0 14.1 में उल्लेखित खैर भाखडा एन–1 क्षे0 161.20 है0 पृष्ठ सं0 111 में दर्ज, 161.20 है0 क्षेत्र के 4.4 है0 भाग क्षेत्र वृक्ष विहीन है तथा इसमें किसी प्रकार का पूर्व में वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रूद्रपुर (उ0सिं0नगर)

(आनन्द कुमार)
वन क्षेत्राधिकारी
गदगदिया वन क्षेत्र
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रूद्रपुर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

## प्राक्कलन–गदगदिया राजि के अन्तर्गत खैर भाखडा एन–1 में 4.4 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपणः–

रेंज– गदगदिया वन क्षेत्र
ब्लॉक व कक्ष– खैर भाखडा
प्लॉट सं0– एन–1

प्रभाग– तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

क्षेत्रफल – 4.40 है0

| क. सं0 | कार्य का विवरण | मात्रा | | दर | धनराशि (रू0) | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अग्रिम मृदा 2022–23 | वृक्षारोपण 2023–24 | |
| 1 | सर्वेक्षण कार्य | 4.40 | है0 | 115.00 | 506.00 | | 506.00 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई (निःशेष पातन क्षेत्रों में झाड़ी काटना, सफाई आदि समस्त कार्य) | 4.40 | है0 | 10272.00 | 45196.80 | | 45196.80 |
| 3 | यांत्रिक वृक्षारोपण हेतु प्लाविंग (न्यूनतम 11" गहराई तक) | 4.40 | है0 | 3287.00 | 14462.80 | | 14462.80 |
| 4 | यांत्रिक वृक्षारोपण हेतु जुताई (हैरो) 3 बार | 4.40 | है0 | 8764.00 | 9640.40 | 28921.20 | 38561.60 |
| 5 | यांत्रिक वृक्षारोपण हेतु रिजिंग कार्य | 4.40 | है0 | 1370.00 | | 6028.00 | 6028.00 |
| 6 | बीज का मूल्य बोरों सहित, सिल्वासाल की प्रचलित दरों के अनुसार | 4.40 | है0 | 4565.00 | | 20086.00 | 20086.00 |
| 7 | पौध का मूल्य सहित (एक वर्ष की पौध यांत्रिक रोपण 500 पौध प्रति है0) | 4.40 | है0 | 5140.00 | 15831.20 | 6784.80 | 22616.00 |
| 8 | तारबाड़ (अ) तार की कीमत सभी करों सहित मय लदान ढुलान के (2166x4=8664/7.14=1213-44 Kg.) or 12-13 qntl. | 4.40 | है0 | 8217.00 | 36154.80 | | 36154.80 |
| 8.1 | (ब) तार लगाने का पारिश्रमिक | 4.40 | है0 | 1593.00 | 7009.20 | | 7009.20 |
| 9 | (अ) आर0सी0सी0 पोल बनाना (0.10+0.08/2x1.10+0.00/2x2.00 meter) or (60:40) (2166/3=722 pole) | 4.40 | है0 | 14573.00 | 64121.20 | | 64121.20 |
| | (ब) आर0सी0सी0 पोल ढुलान एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य | 4.40 | है0 | 2984.00 | 13129.60 | | 13129.60 |
| | (स) तारबाड़ के साथ दो लड़ सोलर फैन्सिंग | 4.40 | है0 | 11500.00 | 50600.00 | | 50600.00 |
| 10 | बीज बुवाई कार्य | 4.40 | है0 | 1193.00 | | 5249.20 | 5249.20 |
| 11 | पौध ढुलान, नर्सरी से मोके तक (पौध की लदाई उतराई सहित औसत दूरी 15.0 किमी0 तक) | 4.40 | है0 | 2320.00 | | 10208.00 | 10208.00 |
| | | 4.40 | है0 | 113.00 | | 497.20 | 497.20 |
| 12 | पौध लगाना स्थानीय ढुलान यांत्रिक रोपण | 4.40 | है0 | 1778.00 | | 7823.20 | 7823.20 |
| 13 | निराई (प्रथम) यांत्रिक रोपण | 4.40 | है0 | 6160.00 | | 27104.00 | 27104.00 |
| | निराई (द्वितीय) यांत्रिक रोपण | 4.40 | है0 | 4200.00 | | 18480.00 | 18480.00 |
| | निराई (तृतीय) यांत्रिक रोपण | 4.40 | है0 | 2100.00 | | 9240.00 | 9240.00 |
| 14 | वन मोटर मार्ग से वृक्षारोपण क्षेत्र तक पहुंच मार्ग व निरीक्षण बटिया बनाना/मार्ग का रखरखाव | 4.40 | है0 | 639.00 | | 2811.60 | 2811.60 |
| 15 | कर्मचारियों/श्रमिकों के छपपर | 4.40 | है0 | 767.00 | | 3374.80 | 3374.80 |
| 16 | वृक्षारोपण उपरान्त खरपतवार दबाने हेतु एक जुताई यांत्रिक रोपण | 4.40 | है0 | 2191.00 | | 9640.40 | 9640.40 |
| 17 | पानी का प्रबन्ध | 4.40 | है0 | 256.00 | | 1126.40 | 1126.40 |
| 18 | संकेत पट | 4.40 | है0 | 89.00 | | 391.60 | 391.60 |
| 19 | तारबाड़ के बाहर आग लाइन सफाई | 4.40 | है0 | 225.00 | | 990.00 | 990.00 |
| 20 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक | 4.40 | है0 | 8400.00 | | 36960.00 | 36960.00 |
| 21 | श्रमिकों के लिए दवा | 4.40 | है0 | 61.00 | | 268.40 | 268.40 |

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | व्यय यांत्रिक रोपण (रोपण क्षेत्र का रखर,खाव, प्रचार–प्रसार, डाक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रखरखाव, ईंधन व नर्सरी का सुदृढ़ीकरण) | 4.40 | है0 | 4565.00 | 10045.20 | 10040.80 | 20086.00 |
| 23 | पौधारोपण एवं बीज बुवाई के समय कीटनाशक दवाओं का उपयोग | 4.40 | है0 | 253.00 | | 1113.20 | 1113.20 |
| 24 | अन्य भू–संरक्षण कार्य भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव से रोकने हेतु 06 ब्रस्ट वाल निर्माण कार्य। (संलग्नक: 01 से 07 तक) | | | | 782000.00 | | 782000.00 |
| | योग – | | | | 1048697.20 | 207138.80 | 1255836.00 |
| | प्रति हैक्टर व्यय | | | | 238340.27 | 47077.00 | 285417.27 |
| | या – | | | | 1048697.20 | 207138.80 | 1255836.00 |

तृतीय वर्ष–अनुरक्षण प्रथम वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | निराई एवं गुड़ई | 4.4 | 2310.00 | 10164.00 |
| 3 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | 4.4 | 3880.00 | 17072.00 |
| 4 | पट्टों की घास दबाने हेतु जुताई कार्य (ईंधन के वास्तविक कार्य में वृद्धि होने पर आनुपातिक वृद्धि अनुमान्य होगी) | 4.4 | 2191.00 | 9640.40 |
| 5 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 6 | तारबाड मरम्मत | 4.4 | 320.00 | 1408.00 |
| 7 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 274.00 | 1205.60 |
| | योग | | | 96012.40 |

चतुर्थ वर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | निराई एवं गुड़ई | 4.4 | 2310.00 | 10164.00 |
| 3 | पट्टों की घास दबाने हेतु जुताई कार्य (ईंधन के वास्तविक कार्य में वृद्धि होने पर आनुपातिक वृद्धि अनुमान्य होगी) | 4.4 | 2191.00 | 9640.40 |
| 4 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 5 | तारबाड मरम्मत | 4.4 | 320.00 | 1408.00 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | | | 78540.00 |

पंचम वर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 3 | पट्टों की घास दबाने हेतु जुताई कार्य | 4.4 | 2191.00 | 9640.40 |
| 4 | निराई एवं गुड़ई | 4.4 | 2310.00 | 10164.00 |
| 5 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | | | 77132.00 |

षष्ट वर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 3 | कल्बरल आपरेशन, सिंगलिंग, प्रौनिग | 4.4 | 117.00 | 514.80 |
| 4 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | | | **57842.40** |

सप्तम वर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 3 | कल्बरल आपरेशन, सिंगलिंग, प्रौनिग | 4.4 | 117.00 | 514.80 |
| 4 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | | | **57842.40** |

अष्टमवर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 3 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | | | **57327.60** |

नवम वर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 3 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | 4.4 | | **57327.60** |

दशम वर्ष–अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

| क्र0 सं0 | कार्य का विवरण | इकाई है0 में | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (12 माह) | 4.4 | 12600.00 | 55440.00 |
| 2 | तारबाड के बाहर आग लगाई सफाई | 4.4 | 246.00 | 1082.40 |
| 3 | अन्य आकस्मिक व्यय | 4.4 | 183.00 | 805.20 |
| | योग | 4.4 | | **57327.60** |
| | महायोगः– | | | **1795188.00** |
| | या | | | **₹ 17,95,164.80** |

प्रतिहस्ताक्षरित्
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

निवेदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:01

## खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल निर्माण कार्य का सांराश।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर  वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क0 सं0 | प्राक्कलन | धनराशि | संलग्नक |
|---|---|---|---|
| 1 | बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 01 का निर्माण कार्य। | 137000.00 | संलग्नक 02 |
| 2 | बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 02 का निर्माण कार्य। | 137000.00 | संलग्नक 03 |
| 3 | बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 03 का निर्माण कार्य। | 137000.00 | संलग्नक 04 |
| 4 | बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 04 का निर्माण कार्य। | 137000.00 | संलग्नक 05 |
| 5 | बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 05 का निर्माण कार्य। | 137000.00 | संलग्नक 06 |
| 6 | बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 06 का निर्माण कार्य। | 97000.00 | संलग्नक 07 |
| | महायोगः– | ₹ 7,82,000.00 | |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:02

प्राकलन :– वावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 01 का निर्माण कार्य।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर  वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क0 सं0 | कार्य विवरण | सं0 | नपत मी0 में | | | मात्रा | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ल0 | चौ0 | ऊ0 | | | |
| 1 | ब्रस्ट वाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान | 1 | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 37.50 | 262.40 | 9840.00 |
| 2 | आर.आर. पत्थरों से जी0आई0 वायर में चिंनाई बुनियाद में | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 50.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 1 | 10.00 | 1.50 | 2.00 | 30.00 | | |
| | | | | | योग | 80.00 | 462.00 | 36960.00 |
| 3 | 10X10 सेमी0 आकार में जी0आई वायर की जाल में बुनाई–बुनियाद | 2 | 10.00 | 2.50 | - | 50.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 2.50 | 2.00 | 10.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 2 | 10.00 | 1.50 | - | 30.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 1.50 | 2.00 | 6.00 | | |
| | | | | | योग | 176.00 | | |
| | जी0आई वायर की मात्रा/कीमत | 944*0.022 | | | | 3.872 | 7300.00 | 28265.60 |
| 4 | जी0आई वायर की जाल में बुनाई | | | | | 3.872 | 1629.30 | 6308.65 |
| 5 | जी0आई वायर जाल को चिंनाई में फेलाना काटना बाधना | | | | | 176.00 | 4.00 | 704.00 |
| 6 | नदी में पत्थरों का एकत्रीकरण | | | | | 80.00 | 147.00 | 11760.00 |
| 7 | उक्त पत्थरों का ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग | | | | | 80.00 | 546.00 | 43680.00 |
| | | | | | | | योग | 137518.25 |
| | | | | | | | या | 137000.00 |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:03

प्राकलन :– वावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 02 का निर्माण कार्य।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क0 सं0 | कार्य विवरण | सं0 | नपत मी0 में | | | मात्रा | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ल0 | चौ0 | ऊ0 | | | |
| 1 | ब्रस्ट वाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान | 1 | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 37.50 | 262.40 | 9840.00 |
| 2 | आर.आर. पत्थरों से जी0आई0 वायर में चिंनाई बुनियाद में | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 50.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 1 | 10.00 | 1.50 | 2.00 | 30.00 | | |
| | | | | | योग | 80.00 | 462.00 | 36960.00 |
| 3 | 10X10 सेमी0 आकार में जी0आई वायर की जाल में बुनाई–बुनियाद | 2 | 10.00 | 2.50 | - | 50.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 2.50 | 2.00 | 10.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 2 | 10.00 | 1.50 | - | 30.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 1.50 | 2.00 | 6.00 | | |
| | | | | | योग | 176.00 | | |
| | जी0आई वायर की मात्रा/कीमत | 944*0.022 | | | | 3.872 | 7300.00 | 28265.60 |
| 4 | जी0आई वायर की जाल में बुनाई | | | | | 3.872 | 1629.30 | 6308.65 |
| 5 | जी0आई वायर जाल को चिंनाई में फेलाना काटना बाधना | | | | | 176.00 | 4.00 | 704.00 |
| 6 | नदी में पत्थरों का एकत्रीकरण | | | | | 80.00 | 147.00 | 11760.00 |
| 7 | उक्त पत्थरों का ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग | | | | | 80.00 | 546.00 | 43680.00 |
| | | | | | | | योग | 137518.25 |
| | | | | | | | या | 137000.00 |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:04

प्राकलन :– बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 03 का निर्माण कार्य।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क0 सं0 | कार्य विवरण | सं0 | नपत मी0 में | | | मात्रा | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ल0 | चौ0 | ऊ0 | | | |
| 1 | ब्रस्ट वाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान | 1 | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 37.50 | 262.40 | 9840.00 |
| 2 | आर.आर. पत्थरों से जी0आई0 वायर में चिंनाई बुनियाद में | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 50.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 1 | 10.00 | 1.50 | 2.00 | 30.00 | | |
| | | | | | योग | 80.00 | 462.00 | 36960.00 |
| 3 | 10X10 सेमी0 आकार में जी0आई वायर की जाल में बुनाई–बुनियाद | 2 | 10.00 | 2.50 | - | 50.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 2.50 | 2.00 | 10.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 2 | 10.00 | 1.50 | - | 30.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 1.50 | 2.00 | 6.00 | | |
| | | | | | योग | 176.00 | | |
| | जी0आई वायर की मात्रा/कीमत | 944*0.022 | | | | 3.872 | 7300.00 | 28265.60 |
| 4 | जी0आई वायर की जाल में बुनाई | | | | | 3.872 | 1629.30 | 6308.65 |
| 5 | जी0आई वायर जाल को चिंनाई में फेलाना काटना बाधना | | | | | 176.00 | 4.00 | 704.00 |
| 6 | नदी में पत्थरों का एकत्रीकरण | | | | | 80.00 | 147.00 | 11760.00 |
| 7 | उक्त पत्थरों का ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग | | | | | 80.00 | 546.00 | 43680.00 |
| | | | | | | | योग | 137518.25 |
| | | | | | | | या | 137000.00 |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:05

प्राक्कलन :– वावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 04 का निर्माण कार्य।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर  वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क0 सं0 | कार्य विवरण | सं0 | नपत मी0 में | | | मात्रा | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ल0 | चौ0 | ऊ0 | | | |
| 1 | ब्रस्ट वाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान | 1 | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 37.50 | 262.40 | 9840.00 |
| 2 | आर.आर. पत्थरों से जी0आई0 वायर में चिंनाई बुनियाद में | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 50.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 1 | 10.00 | 1.50 | 2.00 | 30.00 | | |
| | | | | | योग | 80.00 | 462.00 | 36960.00 |
| 3 | 10X10 सेमी0 आकार में जी0आई वायर की जाल में बुनाई–बुनियाद | 2 | 10.00 | 2.50 | - | 50.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 2.50 | 2.00 | 10.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 2 | 10.00 | 1.50 | - | 30.00 | | |
| | साइड मे | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 1.50 | 2.00 | 6.00 | | |
| | | | | | योग | 176.00 | | |
| | जी0आई वायर की मात्रा/कीमत | 944*0.022 | | | | 3.872 | 7300.00 | 28265.60 |
| 4 | जी0आई वायर की जाल में बुनाई | | | | | 3.872 | 1629.30 | 6308.65 |
| 5 | जी0आई वायर जाल को चिंनाई में फेलाना काटना बाधना | | | | | 176.00 | 4.00 | 704.00 |
| 6 | नदी में पत्थरों का एकत्रीकरण | | | | | 80.00 | 147.00 | 11760.00 |
| 7 | उक्त पत्थरों का ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग | | | | | 80.00 | 546.00 | 43680.00 |
| | | | | | | | योग | 137518.25 |
| | | | | | | | या | 137000.00 |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:08

प्राक्कलन :– बावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल सं0 05 का निर्माण कार्य।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर  वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क्र0 सं0 | कार्य विवरण | सं0 | नपत मी0 में | | | मात्रा | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ल0 | चौ0 | ऊ0 | | | |
| 1 | ब्रस्ट वाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान | 1 | 10.00 | 2.50 | 1.50 | 37.50 | 262.40 | 9840.00 |
| 2 | आर.आर. पत्थरों से जी0आई0 वायर मे चिंनाई बुनियाद में | 1 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 50.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 1 | 10.00 | 1.50 | 2.00 | 30.00 | | |
| | | | | | योग | 80.00 | 462.00 | 36960.00 |
| 3 | 10X10 सेमी0 आकार में जी0आई वायर की जाल में बुनाई–बुनियाद | 2 | 10.00 | 2.50 | - | 50.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 2.50 | 2.00 | 10.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 2 | 10.00 | 1.50 | - | 30.00 | | |
| | साइड में | 2 | 10.00 | - | 2.00 | 40.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 1.50 | 2.00 | 6.00 | | |
| | | | | | योग | 176.00 | | |
| | जी0आई वायर की मात्रा/कीमत | 944*0.022 | | | | 3.872 | 7300.00 | 28265.60 |
| 4 | जी0आई वायर की जाल में बुनाई | | | | | 3.872 | 1629.30 | 6308.65 |
| 5 | जी0आई वायर जाल को चिनाई में फेलाना काटना बाधना | | | | | 176.00 | 4.00 | 704.00 |
| 6 | नदी में पत्थरों का एकत्रीकरण | | | | | 80.00 | 147.00 | 11760.00 |
| 7 | उक्त पत्थरों का ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग | | | | | 80.00 | 546.00 | 43680.00 |
| | | | | | | | योग | 137518.25 |
| | | | | | | | या | 137000.00 |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक:07

प्राकलन :– वावत खैर भाखड़ा एन–1 भाखड़ा नदी के पूर्वी तट पर भू–कटाव रोकने हेतु ब्रस्ट वाल 06 का निर्माण कार्य।

प्रभाग का नाम – तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर  वन क्षेत्र – गदगदिया रेंज

| क0 सं0 | कार्य विवरण | सं0 | नपत मी0 में | | | मात्रा | दर | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ल0 | चौ0 | ऊ0 | | | |
| 1 | ब्रस्ट वाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान | 1 | 7.00 | 2.50 | 1.50 | 26.25 | 262.40 | 6888.00 |
| 2 | आर.आर. पत्थरों से जी0आई0 वायर में चिंनाई बुनियाद में | 1 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 35.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 1 | 7.00 | 1.50 | 2.00 | 21.00 | | |
| | | | | | योग | 56.00 | 462.00 | 25872.00 |
| 3 | 10X10 सेमी0 आकार में जी0आई वायर की जाल में बुनाई–बुनियाद | 2 | 7.00 | 2.50 | - | 35.00 | | |
| | साइड में | 2 | 7.00 | - | 2.00 | 28.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 2.50 | 2.00 | 10.00 | | |
| | बुनियाद से ऊपर | 2 | 7.00 | 1.50 | - | 21.00 | | |
| | साइड में | 2 | 7.00 | - | 2.00 | 28.00 | | |
| | साइड में | 2 | - | 1.50 | 2.00 | 6.00 | | |
| | | | | | योग | 128.00 | | |
| | जी0आई वायर की मात्रा/कीमत | 944*0.022 | | | | 2.816 | 7300.00 | 20556.80 |
| 4 | जी0आई वायर की जाल में बुनाई | | | | | 2.816 | 1629.30 | 4588.11 |
| 5 | जी0आई वायर जाल को चिंनाई में फेलाना काटना बाधना | | | | | 128.00 | 4.00 | 512.00 |
| 6 | नदी में पत्थरों का एकत्रीकरण | | | | | 56.00 | 147.00 | 8232.00 |
| 7 | उक्त पत्थरों का ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग | | | | | 56.00 | 546.00 | 30576.00 |
| | | | | | | | योग | 97224.91 |
| | | | | | | | या | 97000.00 |

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

भवदीय,
गदगदिया रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner